



Samþykkt þann
21. sep. 2021
f.h. byggingarkennsla og hönnun
Hjalmar A. Jónsson
H.A.S.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá ták á viðkomandi plötu.
Járn sparna alla plötuna og skreytingu yfir ástur milli vegja.
Neðribrúnaþjárn skal skeyta yfir ástum.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efnibrúnaþjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slóttu línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru steypukötur og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistöfl t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og íl.

Uppgefnir kótur eru steypukötur. Upplýsingar um vatnhalla og hvort kótur eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sértækningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnaleikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og fyrirritað er á uppdráttum, í stað tengjarna dr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlötlum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Söluháa 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plötuðeili

Hannas	SH / ÓJ	Tekusú	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mkv.	1:20	BPD-2
Sígurður Haldrupsson kt. 030869-7749 Byggingarkennsla og hönnun Netfang: sigur@vektor.is Samþykkt hönnun				
Sambærkt aðalhönnuð / samþingninguáður: 				

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVEMDIR HEFJAST.