



Samþykkt þonn  
21. sep. 2021  
Ltv. byggingarfræðingur og stúdentur  
Hjónmagn A. Jónsson  
f-m-a-s

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNAÞENDING:**

**GRUNNÞENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá teki á viðkomandi plötu.  
Járn spanna alla plötuna og skreytingu yfir ásturl milli veggja.  
Neðribrúnaþám skal skreyta yfir ásturl.

**GRUNNÞENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir.  
Efribrúnaþám skal skreyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í neðri brún. ————  
Járn með stöðvöllum línu í efri brún. - - - - -

ATH!  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNÞENDINGU.

Skýringar:  
Á teikningu B-01 eru einmennar skýringar og öll lagmarks ákvarði varðandi steypu og bendistaf í t.d. frágangur á járnur kringum op og brúnnir og fl.  
Uppgelnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmágn og fyrirskrifað er á uppráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötur.

ATH!  
Steypuhúla í úlveggjum og ótíplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363

**NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI**

Pakdeili

Hannað	SH / ÓJ	Teiknað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Miv.	1:20	BPD-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 090859-7749  
Byggingateknískráðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is  
Símanúmer: 897-5363

Samþykkt á hönnuðar / samráðingarnámsaðar:  
*Sigurður Halsteinnsson*

Blaðst. A1