



OFNATAFLA ΔT=35°C

I. LIED	Nr. Ofns/slaufu	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á önti H x L (mm) SL/LAL	Valinn ofn Aðkst [W]	Lokar	Athugasemur
<b>101</b>						
Anddyri		272 W				SL 2-6
Geymsla		384 W				Tengikista
Herbergi	SL 101-1	695 W	L-60m	840 W	TH	
Herbergi	SL 101-2	773 W	L-70m	980 W	TH	
Stofa/eldhús	SL 101-3	2,649 W	L-105m	1,470 W	TH	
Herbergi	SL 101-4	763 W	L-100m	1,540 W	TH	
Herbergi	SL 101-5	763 W	L-55m	1,260 W	TH	
Bað/pv	SL 101-6	216 W	L-55m	770 W	TH	
	101		1172	500	309 W	B
<b>102</b>						
Anddyri	SL 102-1	202 W	L-40m	560 W	TH	SL 2-5
Geymsla	SL 102-2	216 W	L-45m	630 W	TH	
Bað/pv	102		1172	500	308 W	B
Herbergi	SL 102-3	722 W	L-80m	1,120 W	TH	
Stofa/eldhús	SL 102-4	2,204 W	L-65m	910 W	TH	
Herbergi	SL 102-5		L-65m	910 W	TH	
Herbergi	SL 102-6		L-65m	910 W	TH	
Geymsla		150 W				Tengikista
<b>SAMEIGN</b>						
Anddyri	107-1	746 W	600A	1600	944 W	B
Hjóna og vagnag.	108	519 W	600A	1200	708 W	B
Sameign/síti	109-1	2,169 W	300C	2000	1,599 W	B
Herbergi	109-2		600A	1600	944 W	B
<b>103</b>						
Anddyri	SL 103-1	212 W	L-30m	420 W	TH	
Geymsla		290 W				Tengikista
Eldhús/stofa	SL 103-2	1,786 W	L-90m	1,260 W	TH	SL 3-4
Herbergi	SL 103-3		L-90m	1,260 W	TH	
Bað/pv	SL 103-4	443 W	L-50m	700 W	TH	
Herbergi	103		1172	500	308 W	B
Herbergi	SL 103-5	821 W	L-80m	1,120 W	TH	
<b>104</b>						
Anddyri	SL 104-1	342 W	L-65m	910 W	TH	SL 2-6
Herbergi	SL 104-2	819 W	L-60m	840 W	TH	
Geymsla		241 W				Tengikista
Bað/pv	SL 104-3	399 W	L-40m	560 W	TH	
Herbergi	104		1172	500	308 W	B
Eldhús/stofa	SL 104-4	1,881 W	L-100m	1,400 W	TH	
Herbergi	SL 104-5		L-100m	1,400 W	TH	
Herbergi	SL 104-6	700 W	L-80m	1,120 W	TH	
<b>105</b>						
Anddyri	SL 105-1	161 W	L-35m	490 W	TH	SL 3-5
Geymsla		91 W				Tengikista
Eldhús/stofa	SL 105-2	1,898 W	L-80m	1,120 W	TH	
Herbergi	SL 105-3		L-90m	1,260 W	TH	
Herbergi	SL 105-4	919 W	L-90m	1,260 W	TH	
Bað/pv	SL 105-5	195 W	L-40m	560 W	TH	
Herbergi	105		1172	500	308 W	B
<b>106</b>						
Anddyri		171 W				SL 1-5
Bað/pv	SL 106-1	227 W	L-50m	700 W	TH	
Herbergi	106		1172	500	308 W	B
Eldhús/stofa	SL 106-2	2,203 W	L-65m	910 W	TH	
Herbergi	SL 106-3		L-65m	910 W	TH	
Herbergi	SL 106-4		L-65m	910 W	TH	
Herbergi	SL 106-5	1,029 W	L-90m	1,260 W	TH	
Geymsla		228 W				Tengikista
<b>SAMEIGN</b>						
Anddyri	110	407 W	600A	1200	708 W	B
Hjóna-og vagnag.	11	490 W				
Sameign/síti	112-1	1,888 W	300C	1200	960 W	B
Herbergi	112-2		600A	1600	944 W	B
<b>Varmþörf alls:</b>		<b>30,523 W</b>	<b>Valið alls:</b>		<b>40,926 W</b>	

Samþykkt þann  
21. sep. 2021  
f.h. byggingarfræðingur / Hagkerfi  
Hjálmar A. Jónsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir - hitalagnir  
Grunnmynd 1.hæð II

Harvað	SHVEPK	Treinað	MMA	Tökn nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mv.	1:50	L-302-1

Sígunur Halsteinnsson kt. 030659-7749  
Byggingarfræðingur  
Netfang: sigundur@vektor.is

Samþykkt hönnun  
*[Signature]*

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:  
*[Signature]*

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.