



OFNATAFLA ΔT=35° C

2. HÆÐ	Nr. Ofns/slauðu	Útreiknuð varmaþörf (W)	Stærð á öfni H x L (mm)SL:ML	Valinn öfn Afköst (W)	Lokar	Athugasemd
201						
Anddyri		190 W				SL1-6
Geymsla		340 W				Tengikista
Herbergi	SL 201-1	582 W	L-60n	840 W	TH	
Herbergi	SL 201-2	673 W	L-70n	980 W	TH	
Stofa/eldhús	SL 201-3	2,332 W	L-105n	1,470 W	TH	
	SL 201-4		L-110n	1,540 W	TH	
Herbergi	SL 201-5	641 W	L-90n	1,260 W	TH	
Bað/þv	SL 201-6	151 W	L-55n	770 W	TH	
	201		1172 500	309 W	B	
202						
Anddyri	SL 202-1	141 W	L-40n	560 W	TH	SL 2-6
Bað/þv	SL 202-2	151 W	L-45n	630 W	TH	
	202		1172 500	308 W	B	
Herbergi	SL 202-3	576 W	L-80n	1,120 W	TH	
Stofa/eldhús	SL 202-4	1,590 W	L-70n	980 W	TH	
	SL 202-5		L-70n	980 W	TH	
	SL 202-6		L-70n	980 W	TH	
Geymsla		105 W				Tengikista
SAMEIGN						
Sameign/stigi	207-1	1,896 W	400B 2000	1,075 W	B	
	207-2		600A 1600	944 W	B	
203						
Anddyri	SL 203-1	368 W	L-60n	840 W	TH	
Herbergi	SL 203-2	638 W	L-80n	1,120 W	TH	
Eldhús/stofa	SL 203-3	1,678 W	L-100n	1,400 W	TH	
	SL 203-4		L-100n	1,400 W	TH	
Bað/þv	SL 203-5	447 W	L-40n	560 W	TH	
	203		1172 500	308 W	B	
Geymsla		214 W				Tengikista
Herbergi	SL 203-6	585 W	L-70n	980 W	TH	
204						
Anddyri	SL 204-1	239 W	L-65n	910 W	TH	
Herbergi	SL 204-2	710 W	L-60n	840 W	TH	
Geymsla		199 W				Tengikista
Bað/þv	SL 204-3	437 W	L-40n	560 W	TH	
	204		1172 500	308 W	B	
Eldhús/stofa	SL 204-4	1,678 W	L-100n	1,400 W	TH	
	SL 204-5		L-100n	1,400 W	TH	
Herbergi	SL 204-6	561 W	L-80n	1,120 W	TH	
205						
Anddyri	SL 205-1	127 W	L-60n	840 W	TH	
Geymsla		80 W				Tengikista
Eldhús/stofa	SL 205-2	2,190 W	L-60n	840 W	TH	SL 1-7
	SL 205-3		L-60n	840 W	TH	
	SL 205-4		L-65n	910 W	TH	
	SL 205-5		L-70n	980 W	TH	
Herbergi	SL 205-6	612 W	L-85n	1,190 W	TH	
Bað/þv	SL 205-7	136 W	L-50n	700 W	TH	
	205		1172 500	308 W	B	
206						
Anddyri	SL 206-1					SL 1-5
Bað/þv	SL 206-2	141 W	L-40n	560 W	TH	
	206		1172 500	308 W	B	
Herbergi	SL 206-3	798 W	L-90n	1,260 W	TH	
Eldhús/stofa	SL 206-4	2,405 W	L-90n	1,260 W	TH	
	SL 206-5		L-90n	1,260 W	TH	
Herbergi	SL 206-5	696 W	L-65n	910 W	TH	
Geymsla		207 W				Tengikista
SAMEIGN						
Sameign/stigi	208-1	1,484 W	400B 1200	645 W	B	
	208-2		400A 2000	815 W	B	
		Varmahörf alls: 26,019 W	Valið alls: 41,518 W			

Samþykkt þann

21. sep. 2021

F.h. byggingarkennara í Hafnarfirði
Hjalmar A. Jónsson

111111

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabéttung, á fallstamma skal setja eldvarnarborða eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

VEKTOR

- hönnun og ráðgjöf -

Síðumúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir - hitalagnir
Grunnmynd 2. hæð II

Vísuð	SH/EPK	Felluð	MMA	Textu. n.
Dagsetning	03.09.2021	Mör.	1:50	
Sigurður Hafsteinsson hl. 030859-7749	L-304-2			
Byggingstærðfræðingur				
Netfang: sigur@vektor.is				

Samþykkt af hönnuðum / samráðgjafhöfudum:

[Signature]