



OFNATAFLA ΔT= 35° C

3. HÆÐ	Nr. Ofns/staufu	Útreiknað varmahörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)SL-M	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
301						
Anddyri		190 W				SL-L-6
Geymsla		340 W				Tengikista
Herbergi	SL 301-1	582 W	L-60m	840 W	TH	
Herbergi	SL 301-2	673 W	L-70m	980 W	TH	
Stofa/ekkhúsi	SL 301-3	2,234 W	L-105m	1,470 W	TH	
Herbergi	SL 301-4		L-110m	1,540 W	TH	
Herbergi	SL 301-5	641 W	L-90m	1,260 W	TH	
Bað/pv	SL 301-6	151 W	L-55m	770 W	TH	
	301		1172	500	309 W	B
302						
Anddyri	SL 302-1	141 W	L-40m	560 W	TH	SL-2-5
Bað/pv	SL 302-2	151 W	L-45m	630 W	TH	
	302		1172	500	308 W	B
Herbergi	SL 302-3	576 W	L-80m	1,120 W	TH	
Stofa/ekkhúsi	SL 302-4	1,541 W	L-70m	980 W	TH	
	SL 302-5		L-70m	980 W	TH	
	SL 302-6		L-70m	980 W	TH	
Geymsla		105 W				Tengikista
SAMEIGN						
Sameign/stúgi	307-1	1,896 W	400B	2000	1,075 W	B
	307-2		600A	1600	944 W	B
303						
Anddyri	SL 303-1	318 W	L-60m	840 W	TH	SL-L-6
Herbergi	SL 303-2	577 W	L-80m	1,120 W	TH	
Ekkhúsi/stofa	SL 303-3	1,678 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL 303-4		L-100m	1,400 W	TH	
Bað/pv	SL 303-5	447 W	L-40m	560 W	TH	
	303		1172	500	308 W	B
Geymsla		200 W				Tengikista
Herbergi	SL 303-6	560 W	L-70m	980 W	TH	
304						
Anddyri	SL 304-1	239 W	L-65m	910 W	TH	SL-L-6
Herbergi	SL 304-2	710 W	L-60m	840 W	TH	
Geymsla		199 W				Tengikista
Bað/pv	SL 304-3	437 W	L-40m	560 W	TH	
	304		1172	500	308 W	B
Ekkhúsi/stofa	SL 304-4	1,678 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL 304-5		L-100m	1,400 W	TH	
Herbergi	SL 304-6	561 W	L-80m	1,120 W	TH	
305						
Anddyri	SL 305-1	127 W	L-60m	840 W	TH	
Geymsla		80 W				Tengikista
Ekkhúsi/stofa	SL 305-2	2,190 W	L-60m	840 W	TH	SL-L-7
	SL 305-3		L-60m	840 W	TH	
	SL 305-4		L-65m	910 W	TH	
	SL 305-5		L-70m	980 W	TH	
Herbergi	SL 305-6	612 W	L-85m	1,190 W	TH	
Bað/pv	SL 305-7	136 W	L-50m	700 W	TH	
	305		1172	500	308 W	B
306						
Anddyri	SL 306-1	290 W	L-40m	560 W	TH	SL-L-5
Bað/pv	SL 306-2	141 W	L-40m	560 W	TH	
	306		1172	500	308 W	B
Herbergi	SL 306-3	798 W	L-90m	1,260 W	TH	
Ekkhúsi/stofa	SL 306-4	2,294 W	L-90m	1,360 W	TH	
			L-90m	1,360 W	TH	
Herbergi	SL 306-5	696 W	L-65m	910 W	TH	
Geymsla		207 W				Tengikista
SAMEIGN						
Sameign/stúgi	308-1	1,484 W	400B	1200	615 W	B
	308-2		400A	2000	815 W	B
Varmahörf alls:		25,878 W	Valið alls:		41,518 W	

Samþykkt þann
21. sep. 2021
H. byggingsmálaráðgjafi Halmar Þ. Hjalmarsson
Hjalmar & Hjalmarsson
111A-3

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-8650 / 897-5363

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir - hitalagnir
Grunnmynd 3. hæð II

Hannað	SI/EPK	Tekin	MMA	Tekin nr.
Útgáfing	03.09.2021	Mív.	1:50	L-306-3

Sigurður Halsteinnsson kt. 030869-7749
Byggingstækni- og rafmálaráðgjafi
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt af hönnuðum / samráðgjafhöfduðum:
[Signature]