



ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKV/EMDIR HEFJAST.

Samþykkt þann

21. sep. 2021

I.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

Hjálmar A. Jónsson

1-18-1

| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|-------------------|------------|
| A | Deili p17 breytt. | 27.08.2021 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tein á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skýrkylling yfir ástær milliveggja.
Nedribrúnaárn skal skeyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efribrúnaárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún. _____
Járn með stíðri línu í efri brún. _____

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál. Í d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirbæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimill er að nota járnabakka, með sama járnsmágn og lýriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útteggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk. sí: 554 6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 6, HAFNARFIRÐI

Pakkeili

| Hammó | SHVÖU | Teiknað | EBHO | Teikn. nr. |
|---|-------|---------|------|------------|
| Dagsetning | Mkv. | 1:20 | | BPD-1 |
| 05.05.2021 | | | | |
| Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749 | | | | |
| Byggingaáskriffráðingur | | | | |
| Hafnarvegur 308-310, Vektor | | | | |
| Sýningarmál | | | | |
| Samþykkt á hönnuðar / samráðingahönnuðar: | | | | |
| | | | | |
| Blasat. A1 | | | | |