



Sannþykkt þann
30. sep. 2021
F.H. Verkfræðistofa Reykjavíkur
F. H. Jónsson

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001 og B002
 - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM
 - VEGGJÓLF ERU KROSSLÍMT LÍMTRÉ: CLT 80mm OG 100mm Í FLOKKI C24 - NÚMÉR W....
 - MILLIGÖLF EINIÐ ERU KROSSLÍMT LÍMTRÉ: CLT 140 mm L5S Í FLOKKI C24 - NÚMÉR G....
 - ÞAKJÓLF ERU KROSSLÍMT LÍMTRÉ: CLT 140 mm L5S Í FLOKKI C24 - NÚMÉR R....
 - ALLT TIMBUR ER Í FLOKKI T2 (C24)
 - LÍMTRÉS BITAR ERU Í FLOKKI GL28H - NÚMÉR L-bth
 - LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJA
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT: 200977-5059

HÖNNUNARSTJÓRI
Baldur Ólafsson
Kári Eiríksdóttir
Sími: 890 1000 | Fél: 070385-1009

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR

FÍSKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0800

VERK:
Drangsskarð 17
Hafnarfjörður

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
SÉRMYNDIR 01-14

VERKNR.: 214.2	MKV.: 8:10	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JDF
DAGS: 31.07.2021	TEIKNING NR.: B4.10	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	31.07.2021	MM	MM	JDF	JDF

© Öll rétt og allur leiðréttingar, sé tekið eða l. hald er höf skilfugu höf höfndu