



Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Grunnmynd og deli upptærð og deli U11 bælt við	20.09.2022
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teki á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skýflengt yfir ásetur milliveggja. Nebribrúarjárn skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 e/c 200 í bálar allir.
Efnarjárn skal skeyta á halli.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í ræðri brún: ————
Járn með sláttu línu í efri brún: - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál L.d. frágangur á járnur kröngum og og brúnir og fl.

Upplýsingar kótur eru steypukötur. Upplýsingar um vatnsfalla og hvort kótur eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og rauflar (sjá lagnaðtekn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og fyrirskrifað er á uppráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðunúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Tinnuskarð 1 - 221 Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

Háttmál	SH	Teknað	EÓ	Tekn. nr.
Dagsetning	28.04.22	Mfr.	1:50	B02

Sigundur Halldórsson hl. 090659-7749
Byggingatekna@vektor.is
Netfang: sigundur@vektor.is

Samþykkt þann: _____
Skrifað af: _____ / samráðgjafi