



Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Deili Uppfærð og deili U11 bætt við	20.09.2022
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá línu á viðkomandi plötu. Járn spanna alla plötuna og skeiðlengd yfir ástær milli vegja. Netvirðisjárn skal skeyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir. Einvirðisjárn skal skeyta á hafi.

Einnig glíðir

Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stíðri línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og rautar (sjá lagriteikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabökka, með sama járnarnagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjára úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í úveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumíla 3, 108 FM, sí: 554-6650 / 897-5363

Tinnuskarð 1 - 221 Hafnarfirði

Undirstöður
Deili

Höfundur	SH	Tekust	EÓ	Tekin nr.
Dagsetning	28.04.22	Mkv.	1:20	B03

Sigundur Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingafrádráttur
Netfang: sigundur@vektor.is

Sáttir að hönnuðum / samræminguformum:

Blaði: A1