



NIDURFÖLL Á ÞAKSVÖLUM SKAL ELDSÓÐA Á UNDIRLAG PAPPALAGNAR. GANGA ÞARF VEL FRÁ ÞÉTTINGU ÞEIRRA ÁÐUR EN YFIRLAG ER ELDSÓÐIÐ Á OG KEMUR ÞÁ YFIR NIDURFÖLL. SJÁ LEIÐBEINGINGAR FRAMLEIÐANDA.

ALLS STADAR ÞAR SEM TRÉ EÐA MÁLMUR LIGGUR AD STEINI SKAL VERA PAPPAMILLILEGG. VATNSHALLI Á EINANGRUN, LÖGN ÞAKPAPPA OG FRÁGANGUR VID NIDURFÖLL FARI EFTIR STRÖNGUSTU FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	UPPFÆRD DEILI	26.09.22
-		
-		
-		

- VARBANDI FRÁGANG Á ÞAKSVÖLUM ER VÍSAÐ Í ÚTFÆRSLU ÞAK TAK ehf. Á ÖFUGSNUNU ÞAKI (e. inverted roof system) EÐA SAMBÆRILEG AÐFERÐ.
- ÞAK ER GRUNNAÐ MED IKO PRO PRIMER SEM ER FLJÓTORNANDI GRUNNUR. ÞAKFLÓTUR ÞARF AD VERA HREINN OG LAUS VID ALLAR NIBBUR OG ÖJÓFNUR ÁÐUR EN GRUNNUN HEFST.
 - UNDIRLAG ER IKO POWERFLEX 5000 TF10 SBS ASFALTDÚKUR. ÞYNGD HANS ER 5 kg/m² OG STYRKJARMOTTAN Í PAPPANUM ER POLYESTER 180/m². DÚKURINN ER ELDSÓÐINN Á FLÓTINN. SKÖRUN ER 8-10 cm Á LANGHLIÐUM OG SKAMMHLIÐUM. PAPPALAGIÐ ER LAGT Í STEFNU VATNSHALLA.
 - TOPPLAG ER IKO POWERFLEX 4T/CE SBS ASFALTDÚKUR. ÞYNGD HANS ER 5 kg/m² OG STYRKJARMOTTAN Í PAPPANUM ER POLYESTER 180/m². DÚKURINN ER ELDSÓÐINN Á UNDIRLAGIÐ, LAGÐUR Í SÖMU STEFNU OG SKARAST EINS OG UNDIRLAGIÐ.
 - EINANGRUN ER 200mm XPS RAKAPOLIN OG LEGGST Á ASFALTDÚKUNN. EINANGRUN MÁ VERA 2x100 mm OG ÞÁ LÖGÐ Í VÍXL. NEDRA LAGIÐ ER RÁSAÐ OG LAGT ÞANNIG AD RÁSIR LIGGI AD NIDURFÖLLUM. EINANGRUN MÁ EINNIG LEGGJA Í EINU LAGI. ÞÁ 200mm RAVATHERM XPS X 300SL. DRENLAG UNDIR ER TAKKADÚKUR 5mm NOPHADRAIN ND IR.
 - VATNSPOLINN DÚKUR RAVATHERM X MK ER LAGÐUR Á EINANGRUN OG LÁTINN GANGA UPP Á VEGG. HANN ER SETTUR TIL AD SEM MEST REGNVATN SKILIST Í NIDURFÖLL OG TIL AD MINNKA ÁLAG Á EINANGRUN.
 - FARG OFAN Á DÚK ERU HELLUR. HELLUR ERU LAGÐAR MED KLOSSUM SVO LOFTUNARBIL VERÐI MILLI HELLA OG DÚKS.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stóumúla 3, 108 Pk, e. 554-6650 / 897-5363

Tinnuskarð 1, Hafnarfirði

Séruppdráttur
Deili

Höfundur	SH	Teknað	EBHO	Tekin nr.
Dagsetning	11.01.22	Mík.	1:10	S-06

Sigurður Halldórsson kt. 030899-7749
Byggingaæðing
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykkt höfundur:
Sigurdur Halldórsson