



### SKÝRINGAR

- ÖLL RÖR ERU Ø 16 mm OG IDREGIN 1,5 mm<sup>2</sup> VÍR,
- HÆD ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ER 1100 mm,
- HÆD LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ER 200 mm.
- HÆD TENGLA Í BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
- MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
- HÆDIR ERU MIÐADAR VID FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
- HÆD TENGLIS VID ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIDKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
- BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
- TÖFLUR T1 OG T2 ERU AÐALTÖFLUR STAÐSETTAR Í BÍLSKÚR,
- TÖFLUR T1 OG T2, SKULU VERA U.Þ.B. H x B x D 800 x 1100 x 200.
- HÆD AÐ MIÐJU TENGLA YFIR ELDHÚSBORÐI 1100 mm.
- ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
- SPENNAFIRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MED INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ ÞRÝSTIROFA
- DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
- HAFNA SKAL TIL HLIDSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÖSUM OG VEGGJUM
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLID VID HLID Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNID NIDUR Á MILLI
- MÁLMLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA
- JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

NEMA ANNARS SE GETIÐ.

### SKÝRINGAR

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Hreyfiskynjari                                       |  | Dós fyrir loftnet (ekki dregjó)         |
|  | Vöruvaskynjari                                       |  | Dós fyrir síma (ekki dregjó)            |
|  | Tenglar og rofi - H:1100 mm                          |  | Dyrasími                                |
|  | Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram |  | Símatengill                             |
|  | Einfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram |  | Loftnetstengill                         |
|  | Einfaldur tengill í hæð 1100 mm                      |  | Jarðtenging                             |
|  | Loftljós   |  | Rakapöttur tengill uti/inni. IP44       |
|  | Einfaldur rofi                                       |  | Rör upp á næstu hæð                     |
|  | Samrofi  |  | Rör niður á næstu hæð                   |
|  | Þrýstirofi f. L.d. dimma í töflu                     |  | Rör gegnum hæð                          |
|  | Dimmer í dós, þrýstidimmar eða snúnings              |  | Að rafmagnstöflu eða tengikassa         |
|  | Rafmagnstafla/ smáspennutafla                        |  | Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6 |
|  | T1.0/F1.0  |  | Rörálgng í gólf                         |
|  | Veggjós  |  | Innfellt halógenljós / LED ljós         |
|  | Raykskynjari   |  | Innfellt halógenljós með spennu         |
|  | Loftdós  |  | Veggdós                                 |
|  | Krossrofi  |  | Tölvutengill                            |

Bláðstærð - A3 1:100 / A1 1:50

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARID:

Þór Stefánsson

SAMÞYKKT:

KT:

*Þór Stefánsson* 21/061-3749

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Parhús

Tinnuskarð 1

Hafnarfirði

VERKHLUTI:

Afstöðumynd, snið

og skýringar

Mkv: 1:50 / 1:500



RAFLAGNATEIKNINGAR

ÞÓR STEFÁNSSON RAFIDNFRÆÐINGUR

EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718

NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRTUN AÐALHÖNNUÐAR: 030859 1749

ÚTPRENTAD: 26.9.2022 20:16:33

SÍÐAST VISTAD: 26.9.2022 20:16:21

TÖLVUNAFN: Rafteikn 22 091-2556.dwg

SLÓÐ: F:\00\Verk\2022\2556 Tin 1\Teikningar

VERKNÚMER 2556-2022-030

BLAÐ

2556-2022-030 1 af 8

DAGSETNING: 24 september 2022