

Stigi 2 - Snið 2-2

Sambýkkt þann  
06. okt. 2021  
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfjöð  
Hjálmar A. Jónsson  
T-1A5

Skýringar  
Öll mál eru ofan á fullfrágenginn gölfkóta.  
Gert er ráð fyrir því að stígaflaup og millipallar séu forsteyptar einingar og að hægt sé að leggja gólfefni beint á einingarnar. Gert er ráð fyrir því að gólfefni á einingar hafi 10mm þykkt.


Uppstig: 175mm  
Framstig: 270mm  
Innskot: 30mm

Handrið eru úr galvaniseruðu stáli og handlisti úr ryðfriú stáli, þvermál 40mm. Reiknað er með að pílárar séu úr 4x40mm flatstáli. Pílárar eru sórnir á Plötu úr flatstáli sem boltast á stígakjálka.

Öll mál skulu tekin á staðnum áður en smíði hefst.

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI  
AÐALUPPDRATTA SEM VORU SAMBYKKTIR  
ÞANN: 22 JUL 2021

BREYTINGAR



**T.ark**  
ARKITEKTAR  
HÁTÚNI 2B - 105 REYKJAVÍK  
Sími: 540 5700  
tark@tark.is - www.tark.is

VERKHETTI  
Nónhamar 1-3, 221 Hafnarfj.  
Fjölbýlishús, mhl.01  
Verkteikningar

VERK  
Stigi 2 - Snið 2-2

MÁL: 1 : 20 / A1  
HAFNARFJ.: AA  
TYPING: ISC  
MÁL: 01.10.2021  
EKKINGAR: HVAL

753-16 04 2.05-04

Ásgát Ásþrússon  
SARMAK KL 060161-5429

Öll mál og stíll teikninga, að hluta eða heild, er það sambýkkt hlutur skv. ákveðnum höfundslögum.