



1 4.hæð - Þakplata og veggir - 3/3  
1:50

Samþykkt þann  
06. okt. 2021  
E.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Hjalmar A. Jónsson  
H.A.S

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. 001

BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM:  
180/200/250 mm: K10c200 LÖÐRETT, K10c250 LÄRETT  
150 mm: K10c200 LÖÐRETT, K10c250 LÄRETT

SÉU JÄRNABAKKAR NOTADIR I STAD VINKLAU-  
LYKKJA SKULU DEIR VALDIR ÞANNIG AÐ  
JÄRNAMAGNID SÉ ÞAÐ SAMÄ  
SÉ BENDINGOTTI NOTUÐ I BOTNPLOTU SKEYTIST  
HÜN UM TVÆR MOSKVÄSTERDIR

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU  
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLOTU  
-75mm PLASTEINANGRUN NIBUR MED SÖKKUL  
EINANGRUN SÖKKULS ER SYND A  
TEIKNINGUM ARKITEKTS  
-Rümpýngd á einangrun skal vera 24 kg/m³

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LOGNUM EF EKKI  
HEFUR VERID GERT FYRIR DEIM I UPPSTEYPU.

UPPGEFIN KÖTI ER Á NEDRI BRÜN GATS. LENDI  
KÖTI Á GATI UNDIR NEDRI BRÜN SÖKKULS (HÄÐ  
SÖKKULDÝPT) ÞÄ LIGGUR LOGNIN UNDIR  
SÖKKULVEGG.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÄLSETNINGAR ÖPG  
HÄÐARKÖTA M.T. TEIKNINGARARKITEKTA OG GERA  
HÖNNUDUM VIÐVART EF MISRÆMI FINNST.

VERKTEIKNING GERD A  
GRUNNI AÐALUPPERÄTIA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANNI  
22 JUL 2021  
Ásgelr Ásgelrsson • t. 059161-5429

DAGS:	F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR: Jón Þór Friðbergsson kt.2009775059
DAGS:	HÖNNUNARSTJÓRI: Ásgelr Ásgelrsson kt.060161-5429
<b>Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR</b>	
FISKISLÖÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600	
VERK: <b>Nónhamar 1 221 Hafnarfjörður</b>	
TEIKNING: <b>BURÐARVIRKI 4. hæð - Þakplata og veggir Grunnmynd 3/3</b>	
VERKNR.: <b>2104</b>	MKV.: <b>1:50</b>
HANNAD: <b>AS</b>	TEIKNAD: <b>ADÖ</b>
DAGS: <b>2021-07-08</b>	YFIRFARID: <b>JÞF</b>
	ÚTGÁFA NR.: <b>A</b>
	NR: <b>B144</b>

NR.	BREYTING	DAGS	BY
A	Verkteikning	2021-09-15	JÞF