



Samþykkt þann  
06. okt. 2021  
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarföru  
Hjalmar A. Jónsson  
HAJ

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. 001

BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM:  
180/200/250 mm: K10c200 LÓÐRÉTT, K10c250 LÁRÉTT  
150 mm: K10c200 LÓÐRÉTT, K10c250 LÁRÉTT

SÉU JÁRNABAKKAR NOTADIR Í STAÐ VINKLAU-  
LYKKJA SKULU DEIR VALDIR DANNIG AD  
JÁRNAMAGNID SÉ ÞAD SAMA.  
SÉ BENDIMÖTTA NOTUÐ Í BOTNPLÖTU SKEYTIST  
HÜN UM TVÆR MÖSKVASTÆRDIR

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU  
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU  
-75mm PLASTEINANGRUN NIÐUR MED SÖKKUL  
EINANGRUN SÖKKULS ER SYND Á  
TEIKNINGUM ARKITEKTS  
-Rümpþyngd á einangrun skal vera 24 kg/m³

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI  
HEFUR VERID GERT FYRIR ÞEIM I UPPSTEYPU.

UPPGEFIN KÖTI ER Á NEDRI BRÜN GATS. LENDI  
KÖTI Á GATI UNDIR NEDRI BRÜN SÖKKULS (HÁÐ  
SÖKKULDYPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR  
SÖKKULVEGG.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR ÖPG  
HÆÐARKÖTA M.T.T TEIKNINGARARKITEKTA OG GERA  
HÖNNUBUM VIÐVART EF MISRÆMI FINNST.

VERKTEIKNING GERD Á  
GRUNNI ADALUPPRÁTTA  
SEM SAMÞYKKTIR VOJU ÞANN  
22 JUL 2021  
Ásgeir Ásgeirsson, kt. 0901615429

DAGS	F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR: Jón Þór Engjagsson kt. 2009775059
DAGS	HÖNNUNARSTJORI: Ásgeir Ásgeirsson kt. 060161-5429
<p><b>Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR</b> FISKISLÖÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600</p>	
<p>VERK: <b>Nónhamar 1</b> <b>221 Hafnarfjörður</b></p>	
<p>TEIKNING: <b>BURÐARVIRKI</b> <b>Snið Plötur 1</b></p>	
VERKNR.: <b>2104</b>	MKV.: <b>As indicated</b>
HANNAD: <b>JpF</b>	TEIKNAD: <b>JpF</b>
DAGS: <b>2021-07-08</b>	YFIRFARID: <b>AS</b>
	ÚTGÁFA NR.: <b>A</b>

NR.	BREYTING	DAGS	BY
A	Verkteikning	2021-09-15	JpF