

Samþykkt bann
 15. okt. 2021
 f.h. byggingufulltrúans í Hafnarfréð
 Halimar A. Jónsson
 f-ias

Tákn

Til athugasunar:

- Útarmál glugga og hurða eru miðað við veggþigil (einsu í stæ, timbur í timbur).
- Öll mál og fjöldi skulu vera vörðlega yfirfin af byggingaráðila á grunnmyndum, líttum og smám áður en glugga- og hurðarinnstæla tekið.
- Hurðapannar eru sjáðar á grunnmyndum.
- Þar sem gluggar ná niður fyrir 60cm frá gólf skal setja tryggisleg. VG val á gleri skal fara eftir BR gr. 8.5.2.

BO = Björgunarp
 DS = Dyrastími

Brunatákn

Hurðir
 E30-CS
 E130-CS
 E160-CS


Gluggar
 E30

Gluggaskema					
Hæð	Merking Notkun	Merking Týpa	Breidd	Hæð	Fjöldi
G1: 4	UG	G1	280 cm	150 cm	4
G2: 9	UG	G2	180 cm	150 cm	9
G3: 2	UG	G3	390 cm	150 cm	2
G4: 1	UG	G4	331 cm	150 cm	1
G5: 1	UG	G5	70 cm	150 cm	1
G6: 1	UG	G6	180 cm	235 cm	1
G7: 1	UG	G7	100 cm	235 cm	1
G8: 10	UG	G8	300 cm	110 cm	10
G9: 10	UG	G9	300 cm	110 cm	10
Grand total:					39

Útihurðaskema						
Hæð	Raðnúmer Notkun	Týpa	Hæð ofan hurð	Breidd	Hæð undir hurð	Fjöldi
H8: 1	UH	87	225 cm	100 cm		1
H7: 1	UH	101	240 cm	300 cm		1
H10: 1	UH	H1	235 cm	100 cm		6
H1: 6	UH	H2	235 cm	100 cm		6
H2: 8	UH	H3	450 cm	400 cm		8
H3: 7	UH	H4	500 cm	500 cm		7
H4: 1	UH	H5	700 cm	500 cm		1
H5: 1	UH					1
Grand total:						25

Innihurðaskema						
Hæð	Raðnúmer Notkun	Týpa	Breidd	Hæð	Hæð undir hurð	Fjöldi
H8: 1	IH	H1	96 cm	209 cm		4
H11: 6	IH	H1	96 cm	209 cm		6
H2: 20	IH	H2	86 cm	209 cm		20
H3: 5	IH	H3	76 cm	209 cm		5
H4: 2	IH	H3	76 cm	209 cm		2
H7: 7	IH	H4	86 cm	209 cm		7
H4: 1	IH	H4	86 cm	209 cm		1
H5: 5	IH	H5	96 cm	214 cm		5
H5: 6	IH	H5	96 cm	214 cm		6
H6: 1	IH	H6	96 cm	209 cm		1
H6: 2	IH	H6	96 cm	209 cm		2
Grand total:						42

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
------	-------	--------	------



KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
 Hlíðasmíli 19 - 2. hæð, 201 Kópavogur, Ísland
 Sí. 564.2255, Fax. 544.4225
 Kl. 581296.3369, www.krark.is, krark@krark.is

Koparhella 3 og 5
Hafnarfréður

Landnúmer: 228738 Stöðgreinir: 1400-1
 Iðnaðarhúsið

Gluggar og hurðir
 Séruppdrættir

Hönnun: KR RM Verknúmer: 21038AI
 Verkefnastjórn: KR Mælikvarði: 1 : 50
 Teiknað: RM Dagsetning: 02.07.2021
 Yfirfarið: RM KR Blað: Útgáfa:

Samþykkt:
 Kristinn Ragnarsson
 Kl. 120944.2669

A701

Snr: 14.10.2021 10:58:27

Copyright © KRark. Hönnun og arkitektúr eru einkaréttir KRark. Fylgjast er með samþykktum.