



Stærð lóðar alls 4.800,0 m².
Nýtingarhlutfall = 0,408
Leyfilegt nýtingarhlutfall = 0,5
Bílastæðapörf, samkvæmt skipulagsskilmálum = 1.958,90 m² / 50 m² per bílastæði = 39 stæði,
þar af 1 bílastæði fyrir fatlaða og 2 bílastæði með rafléttusvæði við viðbyggingu.

Skýringar

- GN = Gólfniðurfall
- LR = Loftræsling
- BO = Björgunarop
- SL = Handslökkvitæki
- PK = Póstkaesar
- PN = Þakniðurfall
- R = Reykskjarnari
- NL = Neyðarljós
- Lút = Merktur útgangur
- ☉ = Brunastanga
- ! = Stjórnstöð "Brunaviðvörðunarkerfi"
- 01.01 = Rýmsnúmer
- ♿ = Bílastæði fyrir fatlaða
- Inntök = Inntök veitna
- = Fellistigi
- ◡ = Reyklosun
- Brunatákn**
- EI60 = Veggir
- EI90
- A-EI60
- A-EI120
- REI60
- REI120
- A-REIM120
- A-REI90 = Hæðaskil
- E-CS30 = Hurðir
- EI-CS30
- EI-CS60
- E30 = Gluggar

Breytingar á aðaluppdrætti felast í að vindorm er sett upp við suðaustur hornið og svalir settar ofan. Inngangur í afgreiðslu verkstæðis fluttur til og viðbótar inngangur fyrir skrifstofu eflaður bætt við ásamt svalahúrs útgangi. Íra skrifstofu.

	Sjá texta um breytingar á teikningu 102	
Okt 21	Bætt inn vindskýli og svalir	STJ
Síð.	Dag.	Sýning

VK Verkfræðistofa ehf. Suðurlandskraut 46 108 Rvík. Sími 821-4922. verk@vki.is. hl. 700501-2840

Núverandi aðaluppdrætti breytt í samráði við fyrri hönnuði Harald Árnason og Kjartan Rafnsson Euro stál ehf

Álhella 4 221 Hafnarfirði Lóðarmynd

Hönnunastj: KMP	Útgáfa:
Verknr: Salli 100	Hönnun: STJ
Teiknað: STJ	Dags: Október 2021
Samþykkt: KMP	Yfirari: KMP
	Kvarði: 1/200
Undirskrift: KMP	Blaði: 104