

SKÝRINGAR :


LAGNIR Í UNDIRSTÖÐUGRUNNI

FRÆRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
ADRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100 MED GÜMMIPÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VELDJAPPAN SAND OG HULDAR
MED MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STAÐLA.

SKÝRINGAR

EV: ELDHÚSVASKUR
SV: SKOLVASKUR
VS: VATNSSALERNI
SK: SLÖNGUKRANI
SB: STURTUBOTN
HL: HANDLAUG
ÍS: ÍSSKÁPUR
SL: SLÖNGUKRANI
GN: GÖLFNIÐURFALL
HL/GN: HANDLAUG TENGD
GEGNUMSTREYMIS-
NIÐURFALLI

GRUNNMYND - FRÆRENNSLISLAGNIR
1:50 (A1)

TINNUSKARÐ 32 - HAFNARFIRÐI		Mkv.	1:50
UNDIRSTÖÐUR - FRÆRENNSLISLAGNIR		Hannað	EV
		Teknað	EV
Dags.	4. OKT. 2021	Blad	- AF - Nr.
		L001	
 Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169		Eyjólfur Valgarðsson Byggingataknifráeðingur B. cs. Hólmatalíni 7 225 Áltanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com	
Nr.	Dags.	Breyting	Af