



Hitakerfi framrás	_____
Hitakerfi bakrás	_____
Heitt neysluvatn	_____
Kalt neysluvatn	_____
Frárennsli	_____
Ídráttarrör	_____

SKÝRINGAR
Almennt
BK merkir botnkóta mælt frá efri brún á botnplötu í metrum. Málsetningar eru í mm.

- HL: Handlaug
- RV: Ræslivaskur
- VS: Vatnssalerni
- ST: Sturta
- BK: Baðkar
- PV: Þvottavél
- HP: Heitur pottur
- HKO: Handklæðabofn
- GN: Gólfniðurfali inni með lyktarlöku
- NF: Niðurfali úti
- PN: Þakniðurfali

Neysluvatnslagnir:
Eflifrandi merkingar eru notaðar:
PU=piþa upp
PN=piþa niður
Ömerktur hringur táknar að lögn færast upp eða niður innan hæðar.

Frárennsli:
Lagnir skulu almennt vera í 20 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Frárennsli lagnir í jörðu skulu vera úr PVC nema annað sé tekið fram á teikningum.

Regnvatnslagnir:
Lagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.

Drenslagnir:
Lagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum. Drenslagnir skil vera götuð.



Tvíbýlishús
Vóluskarð 14
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Lagnir í jörðu
Grunnmynd

TEKNIÐMÖR	BLAÐSTYRFD	HANNAÐUR	JE
21-080	A1	TEIKNIAÐUR	HMH
L_F_1-01		YFIRFARIAÐUR	BK
DAGS.	MELKIVARÐI	ÚTGÁFA	
11.10.2021	1:50		A

Dagsetning aðaluppdráttar:
Höfundur: Baldur Kásson M. 180979-5222
Höfnunarskipti:

