


SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR: SJÄ SDR-AX TEIKNINGAR.
HÆÐARKÓTAR FYRIR SÖKKULFÆTUR ERU BOTNKÓTAR.
ALMENN JÄRNBENDING VEGGJA:
YTRA BYRÐI ER VIÐ ÚTHLIÐ BYGGINGARINNAR.
ALLIR 200 mm OG 250 mm VEGGIR: TVÖFÖLD JÄRNRINDI Í YTRA OG INNRA BYRÐI K10c200 LÖB- OG LÁRETT
EINANGRA SKAL UNDIR BOTNPLÖTUR FRÁ MÁTLÍNU 1 TIL 13. LÁGMARKSKRÖFUR TIL EINANGRUNAR ERU
- ÞRÝSTIÐOL 0,2 MPa
- EINANGRUNARGILDI 0,036 W/mK
EINANGRA SKAL UNDIR BOTNPLÖTUR FRÁ MÁTLÍNU 13 TIL 16 MEÐ 100 mm ÞYKKRI EPS EINANGRUN MEÐ RÚMPYNGD AD LÁGMARKI 24 kg/m³.
EINANGRA SKAL 500 mm NIÐUR SÖKKULVEGGI AD INNANVERÐU MEÐ 75 mm ÞYKKRI EPS EINANGRUN MEÐ RÚMPYNGD AD LÁGMARKI 24 kg/m³.
EFTIR AD STÁLVIKRI HEFUR VERIÐ REIST OG STILLT AF SKAL STEYPA Í ÖLL ÚRTÖK Í BOTNPLÖTU OG UNDIRSTÖÐUM. STEYPA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ SG-3 EÐA PANNMÜR MEÐ AD LÁGMARKI SAMBÆRILEGAN ÞRÝSTISTYRK OG SG-3.



ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMP.
01	08.06.2022	VERKTEIKNING	GG	VÖH	VÖH
02	26.08.2022	TEIKNING UPPFÆRÐ	GG	VÖH	VÖH
03	23.09.2022	TEIKNING UPPFÆRÐ	GG	VÖH	VÖH

DAGS. UNDIRSKRIFTAR F.H. MANNVITIS (NAFN OG KT.)
26 SEP 2022 **MANNVIT** hf.
Vilhelmína Sína Helguson
Kt. 160282-7469 VÖH

DAGS. UNDIRSKRIFTAR SAMRÆMINGARHÖNNUNUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)
[Signature]

BYGGT Á AÐALUPPDRATTUM - DAGS.: 03.06.2022 - ÚTGÁFA: a

HÖNNUNIR

MANNVIT
Úrðarvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt. 430572-0169

© ÖLL AFNÖT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HEUTA EÐA HELD, ER HÁÐ SKRIFLEGGU LEYFI HÖFUNDA.

HEITI VERKS
**ÓSEYRARBRAUT 25
220 HAFNARFJÖRÐUR**

HEITI TEIKNINGAR
BURÐARVIKRI
UNDIRSTÖÐUR
SNID OG DEILI

FRÁ/ÚTGÁFA	MKV.	STÆRÐ
08.06.2022	1:20	A1
VERKNUMÉR	VERKHLUTI	TEIKNINGANUMÉR
3.151.348	000	SDR-DU02
ÚTGÁFA		
		03