



SKÝRINGAR

Almennt:
Öll mál sem gefin eru upp á teikningum eru í mm.
Hæðarmál skulu vera mæld við fullfrágengin gólf og í miðja dós, fjárlægðir eru mældar við miðju dósar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eikhlösi, baði og þvottahlösi við sérteikningar af innréttingum. Öll tákni eru láknað og ber að samræma legnið að taekjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum. Aftar legni og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu. Spennujafna skal pípukerfi fyrir heita og kalðavarmhlögn. Skal það gert í tengiskáp rafveitu og tengjast inn í að (aðalstöflu). Skila skal mælingu af spennujöfnuninni og skal hún upplýða kröfur rafveitu. Til snertispennumar skal nota nólun og lekastraumrófövm.

Hæðir búnaðar:
Tenglar almennt 200mm frá fullfráengnu gólf.
Tenglar teiknaðir með rofa koma í rofahæð.
Vinnutenglar í eldhúsi koma í 1100mm hæð.
Rofar koma almennt í 1100mm hæð.
Aftar tenglar í bískúr koma í 1100mm hæð.
Rofar við hjónarúm koma í 800mm hæð.
Tengill fyrir eldavefi kemur í 300mm hæð.
Tengill fyrir víflu kemur í 2000mm hæð.
Gæta skal að legu og þéttleika dósanna vegna burðarþöps byggingahluta og Hjúðeinangrunar.

Pípur lágspennu:
Pípur lágspennu eru almennt 16mm og vír 3x1.5mm².
Pípur smáspennu eru almennt 20mm.
Spennujöfnun í baðstobergi 6mm². Þar sem pípur eru legðar hlöð við hlöð í veggjum eða loftum skal hafa að minnsta kosti 30mm bí milli pípa þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli. Gæta skal að legu og þéttleika rora vegna burðarþöps byggingahluta.

Málstraumur:
Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.
Sökkulskaut:
Frágangur sökkulskauta skal vera í samræmi við kröfur rafveitu. Jarðbinda skal miðmáluta lagna, tækja, lampa, loftaestísktökka og rafbúnaðar.

Raða skal fösom (L1,L2,L3) rétt niður á straukskinnur og greinar þannig að tryggj sé að rétt fasaróð haldist að þjá fasa tækjum og álag milli fasa sé sem jafnast.

Málsetningar:
Aftar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM.

Í samræmi við samþykkt aðaluppdrætti!
[Signature]

Hönnunarstíón

LUMEX LX TEIKNISTOFA
Stígvegur 27, 105 Reykjavík, IS
+ (354) 569 8398
www.lumex.is
[Signature]
HELGA KR. ERIKSSON KT. 110156-2799

Hönnun: HKE
Teiknað: GPP
Yfirfarir: HKE

Verkefni: GLIMMERSKARD 7

Dags.: 13.10.2021
Mvk.: 1:50
Tölvuheiti: GLIMMERSKARD7

Verkhuti: GRUNNMÝND SÖKKLAR
SÖKKULSKAUT

Teikning blað: LX-RAF-00