

Samþykkt þann
 28. okt. 2021
 i.h. byggingarfulltrúi í Hafnarfórðu
 Hjólinar A. Jónsson

Tákn

- Utanríkisglugga og hurðir eru mibúð við veggargætt (stærri í stönu, smíðar í ferbur).
- Ef gluggar eru settir í lofti þá dregja ítem frá öllum hlöðum og framleiðendur minni gluggar sem því nemur.
- Öll mál og fjöldi skala vera vandlega yfirfara af byggingarstíla á grunnmyndum, útlitum og seðnum áður en glugga- og hurðarfræðisla hefst.
- Harðgagnastíla eru sýndar á grunnmyndum.
- Þar sem gluggar ná niður fyrir 60cm frá gólf skal setja Öryggisgl. Við val á gleri skal fara eftir GfI gr. 8.5.2.
- BO = Þjófvarnarp
 OS = Öryggisli

Brunatákn

Hurðir
 E30-CS
 E130-CS
 E160-CS

Gluggar
 E30

Gluggaskema

| Notkun | Týpa | Breidd | Hæð | Hæð undir glugga | Hæð ofan á glugga | Fjöldi |
|-------------|------|--------|--------|------------------|-------------------|--------|
| UG | G1 | 140 cm | 150 cm | 80 cm | 230 cm | 18 |
| UG | G2 | 120 cm | 160 cm | 70 cm | 230 cm | 4 |
| UG | G3 | 300 cm | 160 cm | 70 cm | 230 cm | 2 |
| UG | G4 | 180 cm | 160 cm | 70 cm | 230 cm | 4 |
| UG | G5 | 150 cm | 50 cm | 100 cm | 150 cm | 4 |
| UG | G6 | 180 cm | 190 cm | 70 cm | 260 cm | 2 |
| UG | G7 | 100 cm | 230 cm | 0 cm | 230 cm | 2 |
| UG | G8 | 100 cm | 230 cm | 0 cm | 230 cm | 2 |
| UG | G9 | 60 cm | 220 cm | 10 cm | 230 cm | 2 |
| UG | G10 | 100 cm | 50 cm | 180 cm | 230 cm | 2 |
| UG | G11 | 60 cm | 150 cm | 80 cm | 230 cm | 7 |
| UG | G12 | 60 cm | 60 cm | 170 cm | 230 cm | 2 |
| UG | G13 | 60 cm | 210 cm | 50 cm | 260 cm | 2 |
| UG | G14 | 160 cm | 210 cm | 50 cm | 260 cm | 2 |
| UG | G15 | 420 cm | 190 cm | 70 cm | 260 cm | 2 |
| UG | G16 | 180 cm | 160 cm | 70 cm | 230 cm | 4 |
| UG | G17 | 180 cm | 160 cm | 70 cm | 230 cm | 2 |
| Grand total | | | | | | 63 |

Innihurðaskema

| Notkun | Týpa | Breidd | Hæð ofan hurð | Fjöldi |
|-------------|------|--------|---------------|--------|
| IH | H1 | 88 cm | 210 cm | 16 |
| IH | H2 | 88 cm | 210 cm | 24 |
| Grand total | | | | 40 |


Útihurðaskema

| Notkun | Týpa | Breidd | Hæð ofan hurð | Brunapól | Fjöldi |
|-------------|------|--------|---------------|----------|--------|
| UH | H2 | 100 cm | 230 cm | | 4 |
| UH | H3 | 110 cm | 225 cm | E130 C | 3 |
| UH | H4 | 220 cm | 230 cm | | 2 |
| UH | H6 | 100 cm | 210 cm | | 2 |
| Grand total | | | | | 11 |

Aðalhurðir

| Notkun | Týpa | Breidd | Hæð | Fjöldi |
|-------------|------|--------|--------|--------|
| UH | H1 | 140 cm | 230 cm | 6 |
| UH | H5 | 140 cm | 230 cm | 2 |
| Grand total | | | | 8 |

| Úg. | Dags. | Lýsing | Nafn |
|-----|-------|--------|------|
| | | | |



KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
 Húlastrandir 19 - 2.hæð, 201 Kópavogur, Ísland
 Sí. 594.2255 - Fax. 544.4225
 Kl. 581298.3359 - www.krark.is - krark@krark.is

Drangskarð 15 og Hádegisskarð 24
 Hafnarfjörður

Landnúmer: 225475 Staðgreinir: -
 Fjölbýlishús

Glugga- og hurðateikningar

Sérupprættir

| | |
|--------------------|------------------------|
| Hönnun: KR | Verknúmer: 20062IF |
| Verkefnastjórn: KR | Mælikvarði: 1:50 |
| Teknaö: HGR/RLF | Dagsetning: 28.05.2021 |
| Yfirfari: VPS/RJM | Bláð: Útgáfa: |

Samþykkt: Kristinn Ragnarsson
 Kl. 120344.2669

A701

Skvæ: 25.10.2021 16:21:29