

- SKÝRINGAR:**
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METURUM.
  - NOTA SKAL STEYPUVEIKNINGAR ARKITEKTA VÍÐ ÚTSETNINGU BURÐARVIRKIS
  - SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS FYRIR HVADA VEGGIJ ERU SJÓNSTEYPTIR
  - STEYPUKIL Á SJÓNSTEYPUFLÖTUM SKAL FELA EINS OG UNNT ER. EF VERKTAKI ÓSKAR EFTIR AÐ BÆTA VÍÐ EDA BREYTA STEYPUKILUM SKAL ÞAÐ GERT Í SAMRÁÐI VÍÐ VERKKAUPA OG BURÐARVIRKISHÖNNUÐ
  - TAKMARKA SKAL VATNSFLÆÐI INN Í EINANGRUNARLAG Á BYGGINGARTÍMA EINS OG KOSTUR ER
  - SJÁ TEIKNINGU 1-0000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
  - SJÁ TEIKNINGU 1-2000 FYRIR ALMENN SNÍÐ Í PLÖTUR OG VEGGI
  - GRUNNBENDING VEGGJA ER SKILGREIND Á TEIKNINGU 1-2000

**SKYFTILENGDIR JÁRNA:**

ÞVERMÁL STANGA:	10	12	16	20	25
SKYFTILENGD:	450	550	800	1050	1350

**TÁKN:**

■ TÁKNAR STADSTEYPU

