



Skýringar á raftáknum

- × = Lofidús
- ✕ = Veggdús
- ∩ = Rofi
- ⚡ = Tvöfakur tengill
- ⚡ = Dimmer
- ⚡ = Samrofi
- ⚡ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýsirofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↕ = Lögn upp og niður
- ⊞ = Hinappaborð öryggskerfis
- [-] = Router/ethernet (Cat-5)
- [-] DS = Dynasími
- ☐ = Handboði
- ☐ R = Reykaskynjari
- ☐ R/N = Reykaskynjari með sírenu og blikkiljót
- ☐ = Bjalla
- ☐ = Dynasími útistöð
- ☐ = Segullæsing
- ☐ = Þjófaskynjari
- ☐ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagin fara í gegnum gót á milli brunahólfa skal þetta með sérstökum brunapétieinum á vörðkenndan hátt. Pétieini sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttá samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x200A. Öll mál eru í cm.

Til spennuöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagin fara á milli brunahólfa skal þetta með þar til gerðum brunapétieinum. Þar sem lagin fara í gegnum gól, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5°
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ☐_j REYKSKYNJARI jóniskur
- ☐_o REYKSKYNJARI optiskur
- ☉ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ☉ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Lárus Ragnarsson
Áritun samræmingahönnuðar
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

						BORGARHELLA 13a HAFNARFIRÐI		MÍN. 1:50	
						NÝBYGGING - HÚS 1		TILNÚM. 5	
						BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 2		SÍÐASTA TÖR.	
B	22-10-17	REYNDARTEIKNING	B.F.T.	T.S.	220146-2439	TERA S/F		TRAFETTIVERNBÖRNINGSON	TRAFETTIVERNBÖRNINGSON
A	21-12-12	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.F.T.	T.S.	220146-2439	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍMI 8962523	TRAFETTIVERNBÖRNINGSON
ÖTÖ.	DAGS.		TEKIN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA			ÖTÖL. 5 AF 10
								GEYMSLEUNI	21-065
									B