

Samþykkt þann
31. okt. 2022
Íh. Byggingarfulltrúans í Hafnarföð
Róbert A. Róbertsson

VIGRIS HAND.
KT. 100760-5849

ÁRTUN HÖNNUNARSTÖÐRA.
SÉRUPPRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VÍÐ ADALUPPRÆTTI.

SKÝRINGAR:

- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
- NOTA SKAL STEYPUTEIKNINGAR ARKITEKTA VÍÐ GERÐ FORSTEYPTRA SVALA OG SKÝGGNA
- SJÁ TEIKNINGU 1-0000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
- SJÁ GRUNNMYNDIR FYRIR ÍSETNINGU SVALA OG SKÝGGNA OG FRÁGANG PEIRRA

STEYPUHULA JÁRNA:

STÖÐVEGGIR: HLIÐAR/TOPP 35mm BOTN 50mm
UNDIRSTÖÐUR: HLIÐAR/TOPP 30mm BOTN 50mm
BOTNPLATA: HLIÐAR/TOPP 30mm BOTN 50mm

STEYPUGÆÐI:

STÖÐVEGGIR: min C35/45
BRÖTPOLSFLOKKUR: XF3/ XD3/ XC4
ÁREYTISFLOKKUR: skv. ÁREYTISFLOKKI
SEMENTSMAGN: skv. ÁREYTISFLOKKI
VATS-/SEMENTSTALA : skv. FRAMLEIÐANDA
Dmax: skv. FRAMLEIÐANDA
LOFTMAGN: MIN 5%
Ecm: min 26.400 N/mm²

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:

BRÖTPOLSFLOKKUR: min C30/37
ÁREYTISFLOKKUR: XF1/ XD3/ XC4
SEMENTSMAGN: skv. ÁREYTISFLOKKI
VATS-/SEMENTSTALA : skv. FRAMLEIÐANDA
Dmax: skv. FRAMLEIÐANDA
LOFTMAGN: MIN 5%

SKEYTIENGDIR JÁRNA:

PVERMÁL STANGA: 10 12 16 20 25
SKEYTIENGD: 450 550 800 1050 1350

INNSTEYPTAR FESTINGAR:

UPPGEFIN MÁL Á INNSTEYPTUM FESTINGUM ER GEFIN Í MIÐJU PEIRRA PRÓFILA SEM FESTA SKAL

INNSTEYPTAR FESTINGAR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM 1-0152 TIL 1-0153

NR. DAGS YF. LÝSING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

GJÁHELLA 9

HAFNARFJÖRÐUR

ÍDNADARHÚSNÆÐI

BURÐARVIRKI

STÖÐVEGGIR

GRUNNMYND

SAMÞYKKT: *[Signature]* KT. 280172-3870

HÖNNUÐUR YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG. DAGS. BREYT.

SB sb@ferill.is ÞÓ 30.09.22

MKV. (A1) VERKNR. TEKN. NR. BREYT.

As indicated 19041 1-0101

Ferill ehf. Mörkin 1. 108 Reykjavík Sími: 575 1600 www.ferill.is

