

- SKÝRINGAR:**
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METNUM.
 - SJÁ TEIKNINGU 1-0001 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
 - UNDIRSTÖÐUR ERU GRUNÐADAR Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGSPÚÐA SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR
 - LEYFILEGUR ÞRYSTINGUR Á JARÐVEGSPÚÐA ER 0,5 MPa Í BROTMARKAÁSTANDI OG 0,6 MPa JARÐSKÁLFTA: (1,0° EIGNIN+1,3° NOTÁLAG+0,26° SNJÓÁLAG) (1,0° EIGNIN+0,15° NOTÁLAG+0,2° SNJÓÁLAG +1,0° JARÐSKJÁLFTAÁLAG)
 - GERA SKAL GÖT Í SÖKKLA Í SAMRÆMI VÍÐ GRUNNLAGNA- OG GATAPLANSTEIKNINGAR FRÁ FERLU
 - SJÁ GATAPLÖN FRÁ FERLU FYRIR STÆRÐ OG STAÐSETNINGU GATA Í PLÖTUR OG VEGGI
 - SÖKKULSKAUT ERU SÝND Á SÖKKULSKAUTS-TEIKNINGUM RAFHÖNNUNAR

SKYVILENGDIR JÁRNA:

PVERMÁL STANGA:	10	12	16	20	25
SKYVILENGD:	450	550	800	1050	1350

- TÁKN:**
- ☒ TÁKNAR 100mm PLASTEINANGRUN
 - ▨ TÁKNAR STAÐSTEYPU

