



- SKÝRINGAR:**
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - NOTA SKAL STEYPU TEIKNINGAR ARKITEKTA VÍÐ GERÐ FORSTEYPTRA SVALA OG SKYGGNA
 - SJÁ TEIKNINGU 1-0000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
 - SJÁ GRUNNMÝNDIR FYRIR ÍSETNINGU SVALA OG SKYGGNA OG FRÁGANG PEIRRA

- STEYPUHULA JÁRNA:**
- STÖÐVEGGIR: HLIÐAR/TOPP 35mm BOTN 50mm
 UNDIRSTÖÐUR: HLIÐAR/TOPP 30mm BOTN 50mm
 BOTNPLATA: HLIÐAR/TOPP 30mm BOTN 50mm

- STEYPUGÆÐI:**
- STÖÐVEGGIR:
 BRÖTPOLSFLOKKUR: min C35/45
 ÁREYTISSFLOKKUR: XF3/ XD3/ XC4
 SEMENTSMAGN: skv. ÁREYTISSFLOKKI
 VATS-/SEMMENTSTALA: skv. ÁREYTISSFLOKKI
 Dmax: skv. FRAMLEIÐANDA
 LOFTMAGN: MIN 5%
 Ecm: min 26.400 N/mm²

- UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:**
- BRÖTPOLSFLOKKUR: min C30/37
 ÁREYTISSFLOKKUR: XF1/ XD3/ XC4
 SEMENTSMAGN: skv. ÁREYTISSFLOKKI
 VATS-/SEMMENTSTALA: skv. ÁREYTISSFLOKKI
 Dmax: skv. FRAMLEIÐANDA
 LOFTMAGN: MIN 5%

SKEYTILENGDIR JÁRNA:

PVERMÁL STANGA:	10	12	16	20	25
SKEYTILENGD:	450	550	800	1050	1350

INNSTEYPTAR FESTINGAR:

UPPGEFIN MÁL Á INNSTEYPTUM FESTINGUM ER GEFIN Í MIÐJU PEIRRA PRÓFILA SEM FESTA SKAL

INNSTEYPTAR FESTINGAR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM 1-0152 TIL 1-0153

NR. DAGS YF. LÝSING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

GJÁHELLA 9 HAFNARFJÖRÐUR
 IDNADARHÚSNÆÐI

BURÐARVIRKI
 STÖÐVEGGIR
 SNIÐ

SAMÞYKKT: *[Signature]* KT. 200172-3879

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
SB	sb@ferill.is	ÞÓ	30.09.22
MKV. (A1)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
As indicated	19041	1-0160	

Ferill ehf. Mörkin 1, 108 Reykjavík Sími: 575 1600 www.ferill.is