

- SKÝRINGAR:**
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETUR
  - NOTA SKAL STEYPUVEIKNINGAR ARKITEKTA VÍÐ GERÐ FORSTEYPTRA SVALA OG SKYGGNA
  - SJÁ TEIKNINGU 1-0000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
  - SJÁ GRUNNMÝNDIR FYRIR SETNINGU SVALA OG SKYGGNA OG FRÁGANG PEIRRA

**STEYPUHULA JÁRNA:**  
STÖDVEGGIR: HLIÐAR/TOPP 35mm BOTN 50mm  
UNDIRSTÖÐUR: HLIÐAR/TOPP 30mm BOTN 50mm  
BOTNPLATA: HLIÐAR/TOPP 30mm BOTN 50mm

**STEYPUGÆÐI:**

STÖDVEGGIR:  
BRÖTPOLSFLOKKUR: min C35/45  
ÁREYTSIFLOKKUR: XF3/ XD3/ XC4  
SEMENTSMAGN: skv. ÁREYTSIFLOKKI  
VATS-/SEMENTSTALA: skv. ÁREYTSIFLOKKI  
Dmax: skv. FRAMLEIÐANDA  
LOFTMAGN: MIN 5%  
Ecm: min 26.400 N/mm<sup>2</sup>

**UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:**  
BRÖTPOLSFLOKKUR: min C30/37  
ÁREYTSIFLOKKUR: XF1/ XD3/ XC4  
SEMENTSMAGN: skv. ÁREYTSIFLOKKI  
VATS-/SEMENTSTALA: skv. ÁREYTSIFLOKKI  
Dmax: skv. FRAMLEIÐANDA  
LOFTMAGN: MIN 5%

**SKYEYTIENGDÍR JÁRNA:**  
PVERMÁL STANGA: 10 12 16 20 25  
SKYEYTIENGDÍ: 450 550 800 1050 1350

**INNSTEYPTAR FESTINGAR:**

UPPGEFIN MÁL Á INNSTEYPTUM FESTINGUM ER GEFIN Í MIÐJU PEIRRA PRÓFILA SEM FESTA SKAL

INNSTEYPTAR FESTINGAR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM 1-0152 TIL 1-0153

