

SKÝRINGAR - VATNSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Þensluker
	Varnaskiptr
	Loftskilja
	Vatnssía
	Vatnssía með segli
	Stopploki
	Stopploki venulega lokaður
	Einstreymiskloki
	Stíllloki með mæli stötum
	Stíllloki
	Prófanlegur Einstreymiskloki
	Öryggiskloki
	Hitamælir
	Þrystimælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Lofttæming með lyki
	Stíllloki með rennsismæli
	Þrystjalnari
	Slaufuloki
	Leiðslur til að hita stóran flöt (loft eða gólf)
	Rafhláður keðill
	Miðstöðvarofn
	Rafmagnsofn
	Mælistútur (Hitastig/Þrystingur)

SKÝRINGAR - VATNSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pípur sem þvera hvor aðra
	Krosstengi
	Té (pípur með teigingu)
	Té (lokaður stútur)
	Vatshani (krani á vatnslögn)
	Vatnskranir heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/kæling
	Framrás hitun/kæling
	Heilt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heilt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pípa niður
	PU - pípa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla
	Aftæringarloki föst tenging
	Aftæringarloki m/slóngustút
	Áfylling m/loka föst tenging
	Áfylling m/loka og slóngustút
	Brunaskil
	Orkuski
	Hæðar viðvörn

SKÝRINGAR - STJÓRNKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjórnstöð (Reglir)
	Hitarofi
	Hitanemi
	Þrystinemi
	Rakaskynjari
	Segulloki
	Mótorloki
	Mótorloki - Þrystjalnabúur
	Blöndunarlok
	Sjálfvirkur loki
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðabreytir á grunnmynd
	Snjóvaki í stétt

SKÝRINGAR :

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
AV	Pípa er utan á vegg
BK	Botnkóli á bruniv/boðkar
BS	Brunaslanga
EV	Eldhúsvaskur
FS	Falstammar
GN	Gólfniðurfali inni
GN2	Gólfniðurfali með gegnumstreymi
GNL	Gólfniðurfali með lyktarloku
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pípa er inni í einangrun
IL	Pípa er í lofti
IR	Pípa er í rauf
IS	Pípa er í sökkli á innréttingu
IV	Pípa er inni í vegg
NF	Niðurfali úti
LNF	Rennumniðurfali í sturtugólf/Lingólfniðurfali
PN	Pípa niður
PU	Pípa upp
RF	Ryfðrjar pípur
RÍR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skolkrani
SV	Skolvascur
TK	Toppkóli
UPV	Uppþvottavéi
UK	Útkrani
UL	Útlöfufan
VS	Salemi
PNF	Þakniðurfali
HS	Hreinsistútur
PM	Þenslumúffa
GIP	Gat í plötu
GIV	Gat í vegg

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gólfhita

 Millibili á slaufum í mm
 Lengd á slaufu í metrum

SNID
 1:20

 Sníð A
 Sníð tekið af teikningu P2 011

Deili númer 1

 Deili tekið af teikningu P2 011

Sníð A

 Sníð sýnt á teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafreit A, B, C o.s.frv. Dregið er skýrt um breytingar á teikniabli.

D/EM:
 Breyting númer A skráð í nafreit og skýr yfir breytingu. Auk þess er skráð á svæði sem tákna að þarna er hönnun í biðstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

P2 051
 Fagsvið
 Verkhúti innan sviðs
 5. Hæð
 Teikning númer

Verkhúti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar/Verkhýsingar
- 1 - Frávelduagrir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hitagagnir
- 5 - Snjóbræðsla
- 7 - Galapfön

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi:

- í sökkli (undirstöður, frárennsli)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.frv

Ef um er að ræða kerfismyndir, rúmmyndir eða sníð eru númer þeirra sett í stað hæðar, sjá skýringu á númer fyrir rúmmynd neysluvatns hér að neðan

- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir sníð

P3 901
 Fagsvið
 Verkhúti innan sviðs
 Rúmmyndir/Sníð
 Teikning númer

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

VSΒ.
 VERKFRÆDISTOFA
 Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
 Kennitala 710796-2899
 Sími 585 9000
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppráttar
 Dags:
 Áritun skýringarstjóra
 Nafn:
 Xt:
 Áritun sérhönnuðar
 Þorgeir J. Kjartansson
 Kt: 192271 5169 • thorgeir@vsb.is
 Verkhúti
 SKÚTAHRAUN 6
 220 HAFNARFJÖRDUR
 Verkhúti
 Lagnir
 Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	/ A1	Síða
Dags.	JGR	BJK	-	-	-
19.08.2022		22121		PO 000	-