



Skýringar á raftáknum

- × = Loftdés
- × = Veggdés
- ∩ = Rofi
- 2 = Tvöfaldur tengill
- ∩ = Dimmer
- ∩ = Samrofi
- ∩ = Krossrofi
- ⊙ = Irýstirofi
- = Lögn að tölu
- ∩ = Lögn upp
- ∩ = Lögn niður
- ∩ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð örggiskerfis
- [-] = Net (Cat-5)
- [-] DS = Dyrasími
- ⊙ = Handboði
- ⊙ = Reykskynjari
- ⊙ = Reykskynjari með sferu og blákljóði
- ⊙ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útstöð
- = Segullæsing
- ∩ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvaði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að iðóamörkum. Heimtaug verður 3x63A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum rallaagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5²
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5²
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, ENTENGLA 16A.
SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
DS = DYRASÍMI H=130sm
⊙ REYKSKYJNARI jóniskur
⊙ REYKSKYJNARI optiskur
∩ HREYFISKYJNARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
⊙ = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=150sm

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Helgi Kjartansson
Aritun aðalhönnuðar
Helgi Kjartansson kt. 030270-5419

A1

				VÖLUSKARÐ 32 HAFNARFIRDI		MEV. 1:50
				SMÁSPENNA EFRI HÆÐ		TEIERSK. 5
						SIÐSKA TNR.
A	22.07.04	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 5 AF 5
ÖTIG.	DAGS.		TEIKN.	LIANSNAB	SAMPYRKT	ÖTIG. A
				TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
						TRÁÐLITVEIÐNÝRNINGUR RAFMAGNSSTYRNINGUR SÍMÍ 999212
						GÍFVAÐUN. 22-020