



**SKÝRINGAR :**

**LAGNIR Í UNDIRSTÖÐGRUNNI**  
FRÆNNISLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCHLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100 MEÐ GÜMMIPÉTTIHRINGJUM. LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VELÞJAPPAN SAND OG HULDAR MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI. LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA. EFTI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-GERÐIR OG STAÐLA.

**SKÝRINGAR**

- EV- ELDHÚSVASKUR
- SV- SKOLVASKUR
- VS- VATNSSALERNI
- SK- SLÖNGUKRANI
- SB- STURTUBOTN
- HL- HANDLAUG
- ÍS- ÍSSKÁPUR
- SL- SLÖNGUKRANI
- GN- GÖLFNIÐURFALL
- HL/GN- HANDLAUG TENGD GEGNUMSTREYMIS- NIÐURFALLI

**GRUNNMYND - FRÆNNISLISLAGNIR**  
1:50 (A1)

**MALARSKAÐ 18 - 20**

GRUNNMYND - FRÆNNISLISLAGNIR		Mkv.	1:50
GATAPLAN		Hannað	EV
		Telmað	EV
Dags.	18.OKT.2022	Blad	-AF-
Nr.	L001	Yfirfarir	
ARKITEKTAR Hönnunartími Eyjólfur Valgarðsson		Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifráeðingur B.cs. Hraunprýði 6 210 Garðabæ. gsm:8917257 evtraust@gmail.com	

Nr.	Dags.	Breyting	AF