



Samþykkt þann
 29. nóv. 2021
 E. Þ. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Hjalmar A. Jónsson
 1-173

LAGNAEFTI OG STÆRDIR:
 HEIMEDAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGJANDI.
 STOFNLAGNIR FRÁ INNTÖKUM AD DEILIKISTUR:
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGJANDI.
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILIKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU:
 HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEK "RÖR Í RÖR" KERFI.
 STÆRDIR LAGNA INNAN HVERRAR STARFSEINGAR ERU ALLAR Ø16,
 PEK "RÖR Í RÖR" KERFI.

SKÝRINGAR:
 LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Í SANDLAG UNDIR GÖLFPLÖTU EN
 LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST UNDIR JÄRNAGRIND Í GÖLFPLÖTU.
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMBÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR
 OG ÍST 67.
 LAGNIR SKULU ÞRYSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRYSTINGI.
 VID MEDHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LYTU FARIÐ
 EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

SKAMMSTAFANIR:
 HL = HANDLAUG
 RV = RÆSTIVASKUR
 VS = VATNSALERNI
 BK = BAKKAR
 SB = STEYPIBÁÐ
 EV = ELDHÚSVASKUR
 UV = UPPÞVOTTAVÉL
 PV = ÞVOTTAVÉL
 LP = LOFTÞÓÐAR
 BR = BRUNASLANGA
 GS = GARDSLANGA

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERDIR Á TEIKNINGU:
 - - - - - KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN

Ú1 15.06.21 GRG Frumútgáfa
 Útgáfa: Dagsetn: AF Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIÐTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
 WWW.CEDRUS.IS SIMNETI.S: 863-3004

BÚÐAHELLA 4 - Mhl.02 Teiknúmer:
 221 Hafnarfirði **530-01**
 Atvinnuhúsnæði

Lagnir: Mælikvarði:
 Grunnmynd neysluvatnslagna (1/2) 1:50
 Skýringar

Teiknað: Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar: A1
Hönnunarstjóri: Arnar Ingi Ingólfsson	140181-4639
Dagsetning: 15.06.2021	Verknúmer: 21.004
Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051023-5099	