



Samþykkt þann
29. nóv. 2021
f.h. Byggingarfróðsáttun og Hagkerfi
Hjalmar A. Jónsson
HWA

LAGNAEFNI OG STÆRDIR:
HEIMÆÐAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.
STOFNLAGNIR FRÁ INNTOKUM AÐ DEILIKISTUM:
HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGIANDI.
STOFNLAGNIR FRÁ DEILIKISTUM INN Í HVERJIA STARFSEINGU:
HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR Í RÖR" KERFI.
STÆRDIR LAGNA INNAN HVERRAR STARFSEINGAR ERU ALLAR Ø16,
PEX "RÖR Í RÖR" KERFI.

SKÝRINGAR:
LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Í SANDLAG UNDIR GÓLFPLÖTU EN
LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST UNDIR JÄRNAGRIND Í GÓLFPLÖTU.
ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMBÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR
OG ÍST 67.
LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI.
VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ
EFTIR FYRIRMELLUM FRAMLEIÐENDA.

SKAMMSTAFANIR:
HL = HANDLAUG
RV = RÆSTIVASKUR
VS = VATNSALERNI
BK = BAKKAR
SB = STEYPIBÁÐ
EV = ELDHÚSVASKUR
UV = UPPPVOTTAVÉL
PV = ÞVOTTAVÉL
LP = LOFTÞÚBÁR
BR = BRUNASLANGA
GS = GARDSLANGA

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
- - - - - KALT NEYSLUVATN
- - - - - HEITT NEYSLUVATN

Ú1	15.06.21	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MÍÐTUN 20, 800 SELFOSS SÍ 382-1166
WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS SÍ 863-3004

BÚÐAHELLA 4 - Mhl.02 Teiknúmer:
221 Hafnarfirði **530-02**
Atvinnuhúsnæði

Lagnir: Mælikvarði:
Grunnmynd neysluvatnslagna (2/2) 1:50
Skýringar

Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar:	A1
Hönnunarstjóri:	Amar Ingi Ingólfsson	Verknúmer:	140181-4639
Dagsetning:	15.06.2021	Verknúmer:	21 004
Áritun hönnuðar:	Valur Arnarson 09103-5009		