



Samþykkt þann
 29. nóv. 2021
 Efn. byggingarfulltrúans - Hafnarfirði
 Hjalmar A. Jónsson
 H-193

LAGNAEFNI OG STÆRÐIR:
 HEIMÉÐAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.
 STOFNLAGNIR FRÁ INNTÖRUM AD DEILIKISTUM:
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGIANDI.
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILIKISTUM INN Í HVERJA STARSEIÐINGU:
 HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR Í RÖR" KERFI.
SKÝRINGAR:
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILIKISTUM INN Í HVERJA STARSEIÐINGU
 LEGGIST UNDIR JÄRNAGRIND Í GÖLFPLÖTU.
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR
 OG ÍST 67.
 LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI.
 VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID
 EFTIR FYRIRMÆLLUM FRAMLEIÐENDA.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEKNINGUM.
 LÍNUGERÐIR Á TEKNINGU:
 ——— FRAMRÁS
 - - - - - BAKRÁS

Út	15.06.21	GRG	Frumtölgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEKNI- OG VERKFRÆÐISJÓNUSTA
 MIÐTÚN 20, 800 SELFOSS S: 482-166
 WWW.CEDRUS.IS @SINNENET.IS S: 863-3004

BÚÐAHELLA 4 - Mhl.02
 221 Hafnarfirði
 Atvinnuhúsnæði
 Telkinúmer:
 560-0a

Lagnir:
 Grunnmynd stofnlagna gólfhitalagna 1:50
 (1/2) + Skýringar

Teiknað:	Gisli Rafn Gylfason	Frumstaerfingingar:	A1
Hönnunarstjóri:	Arnar Ingi Ingólfsson		140181-4639
Dagsetning:	15.06.2021	Verknúmer:	21 004
Áritun hönnuðar:	Pjetur Arnarson 061073-5099		