



Samþykkt þann  
29. nóv. 2021  
Hljóðmyndun og Höfðun  
Hjalmar A. Jónsson  
FAS

**LAGNAEFTIR OG STÆRDIR:**  
HEIMEDAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.  
STOFNLAGNIR FRÁ INNÞÖKUM AD DEILISKISTUM:  
HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGIANDI.  
STOFNLAGNIR FRÁ DEILISKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGINGU:  
HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR" Í RÖR KERFI.  
**SKÝRINGAR:**  
STOFNLAGNIR FRÁ DEILISKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGINGU  
LEGGIST UNDIR JÁRNAGRINDI Í GÖLFPLÖTU.  
ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERDIR  
OG ÍST 67.  
LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI.  
VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID  
EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDNA.  
ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.  
LÍNUGERDIR Á TEIKNINGU:  
FRAMRÁS  
BAKRÁS

Út: 15.06.21 GRG Frumútgáfa  
Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA  
MÉTTUN 20, 800 SELEOSS, S: 482-1166  
WWW.CEDRUS.IS @ SIMNET.IS S: 863-3004

BÚÐAHELLA 4 - Mhl.02  
221 Hafnarfirði  
Atvinnuhúsnæði

Teiknúmer:  
560-0b

Lagnir: Mælikvarði:  
Grunnmynd stofnlagna gólfhitalagna 1:50  
(2/2) + Skýringar

Teiknaði: Gísli Rafn Gylfason Frumstærð teikningar: A1  
Hönnunarstjóri: Arnar Ingi Ingólfsson 140181-4639  
Dagsetning: 15.06.2021 Verknúmer: 21.004  
Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051023-5099