



LÁGSPENNA HÆÐAR

ALMENNAR SKÝRINGAR:

- Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
- Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
- Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
- Hæð tengla frá gólfi er 200 mm.
- Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
- Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
- Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 200 mm.
- Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.
- Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
- Málstrumur tengla 16A og rofa skal vera minnst 10A.
- Lagnir í gólfi.
- Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
- Greinar eru ekki í öllum tilvikum sýndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.

Nema annars sé getið

- Málhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
 - Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
 - Öll tákn eru samkvæmt staðli.
 - Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
 - Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.
 - Velja skal spennu í töflu eftir LED strípum sem verða valdar. Spennar skulu vera ljósdeyfjanlegir með þrýstirofa eða ljósdeyfir eftir hvaða búnaður verður valinn.
 - Allir tenglar skulu vera með barnavörn.
 - Rafverktaki skal kynna sér gerð og efni veggja á arkitektateikningum. ef farið er í gegnum brunaveggi skal gera viðeigandi ráðstafanir til að rýra ekki brunapolið.
 - Rafmagnstöflur fyrir lág- og smáspennu skulu vera með 20% aukapláss. Nota skal viðurkennt mælaspjald fyrir orkumæli. Núlla skal í aðaltöflu TN - C - S.
- MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ INNBROT SVARNAR OG BRUNAKERFI VERÐI ÞRÁÐLAUST. OG MÖGUL. RAFVIRKI SKAL KYNNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR ÁÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORÐAST MISTÖK. FRAMFYLGJA SKAL ÖLLUM REGLUGERÐUM OG STÖÐLUM SEM ERU Í GILDI.

Samræmingarhönnuður <i>Gunnar Jónsson</i>		
Samþykkt <i>Gunnar Jónsson 0901586509</i>		
Breytingar		
Nr.	Dags.	Breyting
GUNNAR JÓNSSON RAFÞENFRÆÐINGUR ÁLFASKEIDI 33A 220 HAFNARFJÖRÐUR SÍMI: 565-1169 KT: 040158-6509 GSM: 891-6858		
Hannað	Teiknað	Rýni
GJ	GJ	GJ
Verkheiti SLÉTTUHLÍÐ E3 FRÍSTUNDAHÚS HAFNARFIRÐI		
Verkhúti LÁGSPENNA OG ALM. SKÝRINGAR		
Kvarði 1:50		
Dags.	Teikning nr.	
NÓV.2021	044-002	