



Samþykkt þann
06. des. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson
L. P. J.

ÁLAGSFORSENDUR:

Snjór:	Álagssvæði 1	2,1 kN/m ²
Reiknað álag á þak fyrir 8,5° þakhalla		1,01 kN/m ²
Vindur:	z-ref = 5,76m	1,63 kN/m ²
Eigin þyngd:	þak	0,6 kN/m ²
	Steypa	25 kN/m ²
	Útveggir	1,0 kN/m ²

Húsbýgging í flokki B
(samkvæmt 8.2.4 gr. í byggingareglugerð, nr.112/2012)

ALMENN:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarvíðir skulu almennt vera límré GL24 skv.
ÍST EN 1194 en aðrir burðarvíðir C18 skv. ÍST EN 318
eða betra ef um þá ræðir og þeirra getið á teikningum.
Við utanhúss skal fúavejja. Rakastígi í timbri við
uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR:
Allt stál skal vera amk. S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað
komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v.
notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem
tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
hljóðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað.
Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman
ryðfrjá nagla og galvaniserað festjárn. Suður skulu hafa
minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
þeirra stálhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna
skal uppfylla DS 316.

FESTINGAR: Sjá sérteikningar.

Út	24.06.20	GRG	Frumstærð
Útgáfa:	Dagsetni:	AF:	Skýring:



BORGAEHLA 5		Teiknúmer:
221 Hafnarfirði		210-01a
Geymsluhús		
Burðarvirki:		Mællivarði:
Grunnmynd (1/2)		1:50
Skýringar		
Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar: A1
Hönnunarstjóri:	Sigríður Ólafsdóttir	071070-5069
Dagsetning:	24.06.2020	Verknúmer: 21 002
Áritun hönnuðar:	<i>Valar</i> Arnarson	051023-5049