



NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMB
A	VERKFEIKNING	28.10.2022	MM	MM	JDF	JDF

Sambýkkt þann
07. des. 2022
Fh. byggingarfulltrúna í Hafnarfjarði
Róbert A. Róbertsson

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B 001
 - ALLT EFNI OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
 - SÖKKLAR STANDI Á FOSTUM BOTNI Á FROSTUFRIU DÝPI, Á ÞJAPPADRI FÝLLINGU. ÁLAG Á GRUNN 0,40MPa
 - ALLT STÁLVIKRI SKAL VERA S235JR SKV. ÍST EN 10025:1990+A1:1993.
 - YFIRBORÐSMEDHÖNDLUN SKAL UPPEFYLLA „CORROSION CLASS“ C3 SKV. ÍST EN ISO 12944-2 EDA TÆRINGARFLOKK 2 SKV. BYGGINGARELUGERÐ
 - LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL28H og GL24H
 - LEGGJA SKAL TJÓRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - BOLTAR SKV. ÍST EN ISO 4014 (EFNISFLOKKUR 8.8 SKV. ÍST EN ISO 898-1)
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT

F.H. VERKFRÆÐISTOFA REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR EINNBOGASON - KT: 200977-5059

HÖNNUNARSTJÓRI:
Jón Þór Einbogason

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
ÁLFHELLA 17
Hafnarfjarður

TEIKNING:
BURÐARVIKRI
SÉRMYNDIR 09 og 10

VERKNR.: 22099	MKV.: 10@A1	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JDF
DAGS: 28.10.2022	TEIKNING NR.: B4.13	ÚTGÁFA NR.: A

© Öll áhöf og aðrir tekningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundna