



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum krúngum op og brúnir og fl.

Kólar ofan á steypa plötu eru 100mm neðar en endanlegir kólar ofan á gólfelni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjárnna úr veggjum í plötu.

ATH!
VARDANDI STEYPUHULU OG GÆÐI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMPYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm PYKKA PLASTEINANGRUN NIDUR MED SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SERUPPRÁTTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFLEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Siburnúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Móbergsskarð 8, Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

Hinná	SH/ÚJ	Teknað	JM	Tökn. n.
Dagsetning	1/12/2022	Mik.	1:50	BU-1
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingstæknifræðingur Netfang: sigurður@vektor.is				

Samþykkt aðalhönnuðar / samþykkingarhönnuðar
Skelum Þjarnadóttir
Kt. 090982-3549