



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá teikni á vörðmánu þátta.
Járn spanna alla plötuna og skyflöngd yfir ástær milli veggja. Neðribrúnaþjón skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í laðar állir. Efribrúnaþjón skal skeyta á hafi.

Einnig gildir

Járn með hella línu í raðri brún.
Járn með slóðli línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra bygginga hluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og raular (sjá lagmateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og fyrirskiðað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í úlveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Pvk, s: 554 6650 / 897 5363

Móbergsskarð 8, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Hannað	SHVÖU	Teknað	JM	Tekn. nr.
Dagsetning	1/12/2022	Mkv.	1:50	BP-1
Sigurður Halsteinnsson hl. 030659-7749 Bygginguteknaforráðgjafi Netfang: sigurdur@vektor.is				

Sigurður Halsteinnsson hl. 030659-7749
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sigurður Halsteinnsson hl. 030659-7749
Netfang: sigurdur@vektor.is