



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá lín á vökrandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingar yfir ástær milliveggja. Hebitúlltrúnn skal skreyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Eihtrúnnarjárn skal skreyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með helli línu í nedri brún. _____
Járn með stíðri línu í efri brún. _____

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks akvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnnir og fl.

Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikni.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagi og lýrskrifad er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Móbergsskard 8, Hafnarfirði

Plötur yfir 1. hæð

Deili		Teikn. nr.
Höfundur	SH/ÚJ	Teiknað JM
Dagsetning	1/12/2022	Msk. 1:20
Sigurður Haldrónsson kt. 030659-7749		BPD-1
Byggingarteknikaráðgjafur Netfang: sigurdur@vektor.is		

Sambýkt af hönnuðum / samráðningahönnuðum:
Jóna-Grace Jónsson
Kt. 090982-3549