

YFIRLITSMYND  
MKV. 1:200

Samþykkt þann  
22. des. 2022  
Íh. Tryggingarfulltrúðinn í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	09.08.2021	FRUMÚTGÁFA	PBE
2	28.11.2021	ÚTGÁFA 2	HÓ
3	14.11.2022	ÚTGÁFA 3	HÓ

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR  
Á TEIKN. P0-01 OG P0-02

SKÝRINGAR - FRÆRENNSLI:

- SKÖLPLÖGN
- - - - - JARÐVATNSLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN
- - - - - AFFALLSLÖGN
- - - - - IDRÁTTARRÖR

SKÖPLAGNIR ERU Ø110 PVC MED  
RENNSLISHALLA 20% NEMA ANNAD SÉ  
TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

JARÐVATNSLAGNIR ERU Ø110 PVC MED  
RENNSLISHALLA 10% NEMA ANNAD SÉ  
TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

REGNVATNSLAGNIR ERU Ø110 PP MED  
RENNSLISHALLA 10% NEMA ANNAD SÉ  
TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

FRÆRENNSLISLAGNIR UNDIR ÞUNGU  
ÁLAGI SKULU HAFHA HRINGSTÍFNI SN8.

ÖNNUNARSTJÓRI  
ASK  
29. Nóv. 2022  
*[Signature]*

**VERKFRÆÐISTOFA**


NNE Verkfræðistofa ehf  
Hæðarná 6 - 201 Kópavogur Ísland  
s. 899-3077 / 899-3577  
Kl. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

**STEKKJARBERG 9**  
221 HAFNARFJÖRÐUR

GRUNNLAGNIR - YFIRLITSMYND

Hönnun:	PBE / NG	Verknúmer:	19035
Teiknað:	PBE / NG	Mælikvæði:	As indicated
Yfirfarið:	BMA	Dagsetning:	14.11.2022
Samþykkt:		Teikn.nr.:	P1-00
Hákon Örn Ómarsson Kl. 300577-3189	<i>[Signature]</i>	Útgáfa:	3
Áritun hönnunarstjóra: Guðmar Örn Sigurðsson Kl. 130666-3379			

Útgáfa / Dagsetning aðalupplárta: 0 / 12.11.2021



Skýr. 17.11.2022 12:45  
Phe. 07/05/19

Skýr. MAAVR1919035 - Stekkjarberg 9 - lagr02 DESIGN2 P - FÍFULAGNIRSKKJARBERG 9 - Frásmáki v3.rvt

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf. Hönnun og skýringar eru aðallega á hönnuðum. Fjöðun er háð samþykktu samþykki.