



**SKÝRINGAR**

**NEYSLUVATN:**  
 LÖÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í  
 ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ  
 TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA  
 Ø20x2.25.

**HITALAGNIR:**  
 LÖÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í  
 ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ  
 TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX  
 Ø12x0.

**FRÁRENNSLI:**  
 FALLPIPUR SKULU VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD  
 SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD  
 ELDHÚSVÖSLUM-PVÖTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.  
 AÐARAR HLÍÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA  
 KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆDI  
 HLJÓÐEINANGRABUR OG ELÐVARINN. SJÁ TEIKNINGAR  
 ARKITEKTS.

**NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:**  
 LAGNIR AD NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD  
 MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:  
 VARDANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

**Fríðrik Ólafsson** - Verkfræðingur  
 Reykjavíð 14, 112 - R Net: fridrikola@simnet.is  
 Kennitala: 240753-2439 Sími: 896-5548

**Tæknipjónusta**  
**Ragnars G. Gunnarssonar**  
 Skrifstofa 11.200 Akasögur net: rgg@rgg.is  
 Húsnúmer: 50287-2608 Sími: 246300 Fax: 246301

VERNDINGAR RGG-FÓ	FRÓÐGANGUR FÓ-RGG	TEIKNINGAR RGG-FÓ
2013.01.10	KVAÐA	1:50

**Bjarkavellir 1A - Hafnarfjörður**  
 LAGNIR - 1. HÆÐ  
 RÚMMYND

VERKNÚMUR 201207-50	BLAÐ L20-15	ÚTGAFA
------------------------	----------------	--------