



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÖDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRNDI Í
IBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRNDI AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.5.

HITALAGNIR:
LÖDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRNDI Í
IBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRNDI AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÁRENSSLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD
ELD-HÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
ADARAR HLÍÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRADUR OG ELDVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

Handwritten signature

ATHUGASEMD:
VARDANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

Frjórik Ólafsson - Varkfræðingur
Reykjavíð 14, 112 - R Net: fridkolo@simnet.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Sticksuget 11, 200 Kópavogur, Sími: 896 5548
Kannabla: 202087-2008 Sími: 2402281, Fax: 2402311

DRÖGAFÓ	FÓ-RGG	RGG-FÓ
2013.01.10	1.50	DRÖGTEIKNINGAR

Bjarkavellir 1A - Hafnarfjörður
LAGNIR - 2. HÆÐ
RÚMMYND

VERKNAÐUR	BLAÐ	ÚTGAFA
201207-50	L20-16	-

Handwritten signature