



SKÝRINGAR
 NEYSLUVATI:
 LÖÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í
 ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
 TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
 Ø20x2.5.
 HITALAGNIR:
 LÖÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í
 ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
 TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
 Ø12x2.0.
 FRÁRENSLI:
 FALLPIPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
 SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
 ELDHÚSVÖSLUM-BYGGTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
 AÐARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
 KOSTI Ø50PP.
 LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆDI
 HLJÓÐEINANGRADUR OG ELDVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
 ARKITEKTS.
 NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:
 LAGNIR AD NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
 MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:
 VARDANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

Fríðrik Ólafsson - Verkfæðingur
 Reykjavíð 14, 112 - R Net: fridrik@simnet.is
 Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
 Skólavíðvegur 11, 208 Kópavogur, Reykjavík, Sími: 5443300 Fax: 5443311
 Kennitala: 300387-2008, Sími: 5443300 Fax: 5443311

VERNDINGAR RGG-FÓ	TEIKNINGAR FÓ-RGG	ÞRÍÐJAFN RGG-FÓ
2013.01.10	1.50	DRÖG/TEIKNINGAR

Bjarkavellir 1A - Hafnarfjörður
 LAGNIR - 3. HÆÐ
 RÚMMYND

VERNUNUMER 201207-50	BLAÐ L20-17	UTSAGA
-------------------------	----------------	--------