



NR. 4

NR. 6

NR. 8

STUNGUJÁRN Í VEGGENDUM:
STUNGUJÁRN SEM ERU SÝND Á GRUNNMYND OG EKKI ER GERT GREIN FYRIR Á SÉRMYNDUM SKULU NÁ NIÐUR Í NEÐRI UNDIRSTÖÐU OG K10 NÁI 500 MM UPP FYRIR EFRÍ STEYPUSKIL. K12 NÁI 600 MM UPP FYRIR EFRÍ STEYPUSKIL.

JÁRNBENDING BOTNPLÖTU:
Í STAÐ BENDINGAR SEM SÝND ER Á TEIKNINGU ER HEIMILT AÐ NOTA RAFSÖÐNAR BENDIMOTTUR K-198 ÚR RIFLUÐU 6 MM STÁLI MÖSKVASTÆRÐ c 150 MM SKARA SKAL MOTTUR UM MINNST 2 MÖSKVA

1:50

KLUKKUVELLIR 4-8, HAFNAFIRÐI

BURÐARVIRKI: UNDIRSTÖÐUR
JÁRNBENDING UNDIRSTAÐA
GRUNNMYND.



Grunnmynd, undistaða 1/50

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|---------------|------------------------------|------|----------|----------|
| HANNAÐ | RM | TEKNAÐ | RM | SKY. | 1:50 | VERKNAÐ | V-13-020 |
| SANÞ. | RM | SKY. | plötur-igildi | TEKNAÐ | | | |
| ÚTGÁFA | | DAGS | NAFN | AGUST ÞIRRISSON, 160557-4199 | DAGS | 22.04.13 | B-01 |