


Byggingafrulltrúll Hafnarfjarðar
Móttekið þann
02. MAJ 2014

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. °
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20 sm.
- HÆÐ Á TENGLUM Í BÍLGEYMSLU SÉ 120 sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200 sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- F = BÆJARSÍMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
- ⊕ HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
- ⊕ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 135sm
- ⊕ REYKSKYNIARI
- ⊕ HITASKYNIARI
- ⊕ HREYFISKYNIARI ÞÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT



Áritun aðalhönnuðar

						HELLUHRAUN 16-18 HAFNARFIRÐI		MÉR. 1:50	
						APÓTEK		TÆKN. NÚ. 2	
						SMÁSPENNULÖGN (BREYTINGAR)		SÍÐASTA TIL.	
A	14-02-26	VINNUTEIKNING	B.F.T.	T.S.	<i>M. M.</i>	220146-2439	TERA S/F	RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	DRÖG. 2 AF 4
DTG.	DAGS.		TÆKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	EDMUND HELLERMAN	UTD. A
							RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	DRÖG. 2 AF 4	UTD. A
							TRAUÞEYFIRÞÓRNSSON	RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	UTD. A