



Byggingafultrúi Hafnarfirðar  
Móttekið þann  
02. MAJ 2014

**SKÝRINGAR**

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
  - HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
  - TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
  - HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20 sm.
  - HÆÐ Á TENGLUM Í BÍLGEYMSLU SÉ 120 sm.
  - HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200 sm.
  - MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
  - F = BÆJARSíMI, T+F = TÖLVA OG SíMI, L = LOFTNET
  - ⊙ HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
  - ⊕ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 135sm
  - ⊞ REYKSKYNJARI
  - ⊞ HITASKYNJARI
  - ⊞ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ



Áritun aðalhönnuðar

				HELLUHRAUN 16-18 HAFNARFIRÐI		MEY: 1:50	
				APÓTEK		TEKNI: 1	
				RAFLÖGN (BREYTINGAR)		SÍÐASTA TSK.	
A	14-02-26	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TERA	DR. 1 AF 4
ÖIO.	DAGS.		TEKN.	HAFNAD	SAMÞYKKT	KENNITALA	ÖTÖ.
						TERA S/F	
						RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	
						SÍÐASTA TSK. 14.02.2014	
						SÍÐASTA TSK. 14.02.2014	