



Samþykkt þann
22. ágúst 2014
Bygginguvaldinn í Hafnarförðum
F.h. Höfuð 5. Gunnarsson

SKÝRINGAR
NEYSLUVATN:
LÓÐRETTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRND /
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2,5. FRÁ
TENGIRND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2,25.
HITALAGNIR:
LÓÐRETTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRND /
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2,0.
FRÆRENNSLI:
FALLPIPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
SALEARNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
ADARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
KOSTI Ø50PP.
LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆDI
HLJÓÐEINANGRAÐUR OG ELÐVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.
NÍÐURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NÍÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINNSTAKOSTI Ø50 MEÐ. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

[Handwritten signature]

Fríðrik Ólafsson - Verkfræðingur
Raykjafeld 14, 112 - R Net: fridrik@aimnet.is
Kennitala: 240753-2439. Sími: 896-5548

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Sími: 896-5548

DRÖGAF: RGG-FÓ	TEIKNINGAF: FÓ-RGG	VERFINGAF: RGG-FÓ
DRÖGIDAGUR: 2013.01.10	DRÖGIDAGUR: 1:50	DRÖGIDAGUR: 1:50

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - SÖKKULL, KJALLARI OG LÓÐ
GRUNNMYND

VERNINUMER: 201207-50 BLAÐ: LC1-01 ÚTGÁFA: -