



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:  
LÓÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGRIND Í  
IBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ  
TENGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA  
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:  
LÓÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGRIND Í  
IBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ  
TENGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA  
Ø12x2.0.

FRÁRENNSLI:  
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD  
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD  
ELDHÚSVÖSLUM-DVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.  
ADARAR HLÍÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA  
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI  
HLJÓÐEINANGRADUR OG ELDVARINN, SJÁ TEIKNINGAR  
ARKITEKTS.

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:  
LAGNIR AD NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD  
MINNSTAKOSTI Ø50 MED SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:  
VARBANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

**Fríðrik Ólafsson** - Verkfræðingur  
Raykjúföld 14, 112 - R Net: fridrik@olafsson.is  
Kannatala: 240753-2439, Sími: 896-5548

**Tækniþjónusta**  
**Ragnars G. Gunnarssonar**  
Síðisvegur 11, 201 Kópavogur net: ragnar@rgg.is  
Kvinnabla: 520337-2055 Sími: 5442302, Fax: 5442321

UNNIÐ AF:	RGG-FÓ	TEIKNAD AF:	FÓ-RGG	VERÐIÐ AF:	RGG-FÓ
DAGSETNING:	2013.01.10	KLASSI:	1:20	UNNIÐ AF:	-

**Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður**  
LAGNIR - SKÝRINGAMYND

VERÐINGUR:	BLAZ:	ÖRUGLA:
201207-50	LC1-15	-

*[Handwritten signature]*