



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALÚPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø12x2.5.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÁRENNSLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIÐARLAGNIR AD
SALEARNI SKLA VERA Ø100PP. HLIÐARLAGNIR AD
ELDÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
ADARAR HLIÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRABUR OG ELDVARINN. SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMÝND LAGNA.

ATHUGASEMD:
VARÐANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

Fríðrik Ólafsson - Verkfræðingur
Raykjafold 14, 112 - R Net: fridrikolaf@stmmet.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tæknibjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Stofnunarvegur 11, 201 Reykjavík Netfang: ragnars@tinn.is
Kennitala: 220337-2025 Sími: 5443365, Fax: 5443361

VERNDAD AF:	RGG-FÓ	TEIKNAD AF:	FÓ-RGG	VERFJAFAD AF:	RGG-FÓ
DAÐSETNING:	2013.01.10	SVANKEÐ:	1:50	DRÖGHEIT/DRÖGHEIT:	-

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - 3. HÆÐ
RÚMMYND

VERNDINGAR:	BLAÐ:	DRÖGHEIT:
201207-50	LC1-14	-